

Ogłoszenie nr 540119115-N-2019 z dnia 13-06-2019 r.

**Rzeszów:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 556280-N-2019

**Data:** 10/06/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 65061400000000, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 754 636, e-mail [zampub@erzeszow.pl](mailto:zampub@erzeszow.pl), faks 178 754 634.  
Adres strony internetowej (url): [bip.erzeszow.pl](http://bip.erzeszow.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie – odcinki D1-D10, D10-D23, D10-D42”.

Planowana inwestycja obejmuje: 1) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic  $\phi$  400-250 i długości ok 70 mb, 2) budowę zbiorników retencji kanałowej o łącznej długości ok  $L=88$  m i średnicy  $Dn1600$ mm PEHD, Na zbiorniku zastosowano studnie ekscentryczne PEHD o średnicy  $\phi$  1000 mm. 3) wykonanie uzbrojenia kanalizacji deszczowej, tj. studzienki rewizyjne, betonowe o średnicy  $\phi$  1000 mm i  $\phi$  1200 mm, oraz tworzywowe studzienki małogabarytowe PP o średnicy  $\phi$  425 mm, 4) wykonanie zabezpieczenia elementów infrastruktury podziemnej,

5)kanalizacja będzie wykonana w rejonie terenów zielonych w terenach utwardzonych i w drogach. Po zakończeniu planowanych robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu początkowego. Na terenie objętym zamówieniem trwa budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w związku z tym istnieje potrzeba skoordynowania prac z innymi firmami wykonawczymi (w pierwszej kolejności należy wykonać kanalizacje deszczową na odcinkach D1-D10 oraz D10-42 w terminie do grudnia 2019 roku). Na ulicy Sanockiej zostały wykonane roboty budowlane które obecnie znajdują się w okresie rękojmi firmy Strabag Sp. z o.o. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z warunkami przekazanymi przez firmę Strabag Sp. z o.o. w celu utrzymania rękojmi lub jej przejęcia w miejscu prowadzonych robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - zapewnienie obsługi geodezyjnej, - opracowanie oraz uzgodnienie we własnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, - uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu, - uzyskanie zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenia kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy, - roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB oraz we wzorze umowy. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, w celu przybliżenia technologii wykonania robót i należy go rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy do wyceny, ponieważ wskazane w przedmiarze wielkości robót budowlanych są orientacyjne, i mają poinformować Wykonawcę wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1)projekt budowlany, 2)projekt wykonawczy, 3)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4)przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do wyceny), 5)wzór umowy wraz z załącznikami stanowiące załączniki do specyfikacji dostępne w oddzielnych plikach.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie – odcinki D1-D10, D10-D23, D10-D42”. Planowana inwestycja obejmuje: 1)wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic fi 400-250 i długości ok 100 mb, 2)budowę zbiorników retencji kanałowej o łącznej

długości ok  $L=88$  m i średnicy  $Dn1600$ mm PEHD, Na zbiorniku zastosowano studnie ekscentryczne PEHD o średnicy  $f_i$  1000 mm. 3) wykonanie uzbrojenia kanalizacji deszczowej, tj. studzienki rewizyjne, betonowe o średnicy  $f_i$  1000 mm i  $f_i$  1200 mm 4) wykonanie zabezpieczenia elementów infrastruktury podziemnej, 5) kanalizacja będzie wykonana w rejonie terenów zielonych w terenach utwardzonych i w drogach. Po zakończeniu planowanych robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu początkowego. Na terenie objętym zamówieniem trwa budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w związku z tym istnieje potrzeba skoordynowania prac z innymi firmami wykonawczymi (w pierwszej kolejności należy wykonać kanalizację deszczową na odcinkach D1-D10 oraz D10-42 w terminie do grudnia 2019 roku). Na ulicy Sanockiej zostały wykonane roboty budowlane które obecnie znajdują się w okresie rękojmi firmy Strabag Sp. z o.o. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z warunkami przekazanymi przez firmę Strabag Sp. z o.o. w celu utrzymania rękojmi lub jej przejęcia w miejscu prowadzonych robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - zapewnienie obsługi geodezyjnej, - opracowanie oraz uzgodnienie we własnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, - uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu, - uzyskanie zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenia kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy, - roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB oraz we wzorze umowy. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, w celu przybliżenia technologii wykonania robót i należy go rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy do wyceny, ponieważ wskazane w przedmiarze wielkości robót budowlanych są orientacyjne, i mają poinformować Wykonawcę wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) projekt budowlany, 2) projekt wykonawczy, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do wyceny), 5) wzór umowy wraz z załącznikami stanowiące załączniki do specyfikacji dostępne w oddzielnych plikach.