Rzeszów, 01.06.2021 r.

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża)	Budowlana
Inwestycja	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rzeszowie Remont sal lekcyjnych – cyklinowanie z trzykrotnym lakierowaniem
Adres:	ul. Beskidzka 5 35-083 Rzeszów
Inwestor:	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rzeszowie ul. Beskidzka 5 35-083 Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka cokolików - listwy przyścienne	m	131,200
2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m^2	228,000
3	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	131,200
4	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m^2	131,200
5	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych - parkietów	m^2	131,200