

ZP-A.271.45.144.2022

Rzeszów, 29.08.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: **Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie.**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 252

Prosimy o udostępnienie danych doborowych i/lub karty technicznej centrali z poz. 3.4.2.3. przedmiaru dołączonego do dokumentacji przetargowej oraz zaktualizowanych rzutów instalacji uwzględniających w/w centralę wraz z instalacją. W udostępnionej dokumentacji projektowej brak tej centrali.

Odpowiedź na pytanie nr 252

Pozycja 3 przedmiaru dotyczy zakresu dla budynku przedszkola, nieobjętego niniejszym postępowaniem przetargowym i nie należy go ujmować w wycenie.

Pytanie nr 254

Zgodnie z rewizją projektu architektury udostępnionej dnia 02.08.2022 w przestrzeni rusztu drewnianego należy umieścić min. dwa ciągi wentylacji mechanicznej z wentylatorami. Prosimy o uzupełnienie opisu o rysunki techniczne oraz o doprecyzowanie ilości i rozmieszczenia wentylatorów wraz z kanałami wentylacyjnymi.

Odpowiedź na pytanie nr 254

Podłoga sportowa ma zostać wykonana jako kompletny system jednego producenta wraz z wentylacją przestrzeni podposadzkowej.

Pytanie nr 255

Prosimy o informację czy dostawa wentylatorów i kanałów wentylacyjnych na potrzeby wentylacji przestrzeni rusztu drewnianego leży w zakresie wykonawców posadzki/podłogi hali sportowej.

Odpowiedź na pytanie nr 255

Podłoga sportowa ma zostać wykonana jako kompletny system jednego producenta wraz z wentylacją przestrzeni podposadzkowej.

Pytanie nr 256

Prosimy o udostępnienie danych doborowych i/lub karty technicznej centrali N3W3a z poz. 1.4.2.8. przedmiaru dołączonego do dokumentacji przetargowej oraz zaktualizowanych rzutów

instalacji uwzględniających w/w centralę wraz z instalacją. W udostępnionej dokumentacji projektowej brak tej centrali.

Odpowiedź na pytanie nr 256

Zakres zamówienia nie obejmuje centrali N3W3a. W przedmiarze centrala znalazła się omyłkowo.

Pytanie nr 257

Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał montażu rewizji na kanałach wentylacyjnych po wykonaniu instalacji.

Odpowiedź na pytanie nr 257

Tak, zamówienie obejmuje montaż rewizji na kanałach wentylacyjnych zgodnie z opisem instalacji wentylacji (str4), oraz z COBRTI INSTAL zeszyt 5.

Pytanie nr 258

Zgodnie z udostępnionym dnia 02.08.2022 zestawieniem elementów wentylacji mechanicznej obiekt instalacja wentylacji ma być wyposażona w 8 wentylatorów kanałowych prostokątnych. W opisie technicznym i części rysunkowej opracowania brak tych wentylatorów oraz brak ich danych technicznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i danych doborowych wentylatorów.

Odpowiedź na pytanie nr 258

Wentylację należy wycenić według projektu. Obmiary należy wykonywać zgodnie z projektem, w którym są dobrane i opisane wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego działania instalacji. Zestawienie materiałów nie jest elementem projektu, lecz materiałem pomocniczym.

Z up. PREZIDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosłowska-Koś
DIREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Rzeszowa