

ZP-A.271.46.145.2022

Rzeszów, 4 lipca 2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: *Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała*

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ.

Pytanie nr 1

Wykonanie instalacji grzewczej.

- piec gazowy z zasobnikiem wodnym, 7 grzejników stalowych i grzejnik typu drabinka, montaż i uruchomienie - **jaki typ pieca ? , jakie grzejniki ? z czego ma być wykonana instalacja ? jakim systemem ?**

Odpowiedź

Zgodnie z STWiORB pkt 7.

Pytanie nr 3

Wykonanie kanału odprowadzającego spaliny z pieca gazowego i wykonanie wentylacji - **jaki ma być kanał ?**

Odpowiedź

Dostosowane do pieca, norm i przepisów prawnych

Pytanie nr 4

Montaż lamp w garażach(sama robocizna) - **ile i jakich lamp?**

Odpowiedź

Lampy dostarczone przez inwestora w ilości 12 sztuk. Dobór lamp na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 5

Wykonanie wylewki przemysłowej w garażach - **jaka wylewka? jakie warstwy wylewki ? czy ma być izolacja styropian ? folia ?**

Odpowiedź

Wykonanie wylewki przemysłowej o parametrach zapewniających wjazdu wozu bojowego. Izolacja przeciw wilgociowa i przeciwwodna z folii PE, izolacja cieplna z płyt styropianowych XPS 4cm, izolacja przeciw wilgociowa i przeciwwodna z folii PE, wylewka przemysłowa 10 cm dozbrajana siatkami 10x10 cm fi0,4+ włókna polipropylenowe.

Pytanie nr 6

Wykonanie sufitu z płyty gk z d ociepleniem wełna - **jaka grubość wełna ? jaka wełna?**

Odpowiedź

Zgodnie ze stanem faktycznym grubości legarów.

Pytanie nr 9

Malowanie 364 m2 - **jaka farba ? ile warstw farby ?**

Odpowiedź

Zgodnie z opisem STWiORB.

Pytanie nr 10

Wykonanie parapetów z płytek ceramicznych szt. 2 - **jaki wymiary parapetów ?**

Odpowiedź

Parapety 2 szt, długość 150 cm

Pytanie nr 11

Wykonanie oświetlenia w łazience i kuchni (kable+ lampy) - **proszę o przedmiar instalacji ?**

Odpowiedź

Zgodnie ze stanem faktycznym. Kable elektryczne rozprowadzone w ścianach, do wykonania dostosowanie punktów montażu lamp, montaż dwóch lamp oraz włączników.

Pytanie nr 12

Wykonanie płytek w łazience i kuchni gres techniczny - **proszę o przedmiar robót ?**

Odpowiedź

Zgodnie ze stanem faktycznym.

Pytanie nr 13

Dostarczenie i montaż WC i umywalki z szafka stojąca - **proszę o przedmiar mebli zwymiarowanie mebli ?**

Odpowiedź

WC – zestaw podtynkowy z miską bezkońieczową
Umywalka – szerokość 50 cm, szafka po umywalkę wisząca, bez nóżek

Pytanie nr 15

Postawienie rusztowania w garażu niezbędnego do wykonania sufitu i podłogi na istniejących legarach - **proszę o przedmiar ?**

Odpowiedź

Wykonanie sufitu podwieszanego 80 m², zgodnie ze stanem faktycznym i opisem stwior

Pytanie nr 16

Wykonanie ocieplenia i izolacji fundamentów na starej części budynku(kucie betonu odbojowego, od kopanie fundamentów, oczyszczenie ciśnieniowe, izolacja Dysperbitem, docieplenie styrodurem gr. 8cm, wykonanie drenażu, obsypanie) - **proszę o przedmiar szczegółowy ?**

Odpowiedź

Ten element omyłkowo znalazł się w opisie w SWZ, nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 17

Wykonanie podprzybitki z blachy trapezowej wokół budynku - **proszę o przedmiar ?**

Odpowiedź

Ten element omyłkowo znalazł się w opisie w SWZ, nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 18

Wykonanie cokołu wokół budynku do istniejącej elewacji(Styr. gr. 5 cm, klej z siatka, tynk mozaikowy) - **proszę o przedmiar ?**

Odpowiedź

Ten element omyłkowo znalazł się w opisie w SWZ, nie jest przedmiotem zamówienia.

ZMIANA SWZ**Pkt 2 w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:**

2. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie instalacji grzewczej.
 - piec gazowego z zasobnikiem wodnym, 8 grzejników stalowych i grzejnik typu drabinka, montaż i uruchomienie
2. Wykonanie instalacji sanitarno-kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi materiałami
3. Wykonanie kanału odprowadzającego spaliny z pieca gazowego i wykonanie wentylacji
4. Montaż lamp w garażach(sama robocizna)
5. Ustawienie bramy pod wylewkę(demontaż i montaż)
6. Wykonanie wylewki przemysłowej w garażach
7. Wykonanie sufitu z płyty gkbi z ociepleniem wełna

Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała

8. Wykonanie podłogi z płyty OSB 18 mm x 2 warstwy 80 m²
9. Szpachlowanie 130 m²
10. Malowanie 364 m²
11. Wykonanie parapetów z płytek ceramicznych szt 2
12. Wykonanie oświetlenia w łazience i kuchni (kable+ lampy)
13. Wykonanie płytek w łazience i kuchni gres techniczny
14. Dostarczenie i montaż WC i umywalki z szafka stojąca
15. Zmniejszenie otworu i montaż drzwi (wraz z drzwiami)
16. Postawienie rusztowania w garażu niezbędnego do wykonania sufitu i podłogi na istniejących legarach

Z up. PREZIDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Rzeszowa