

ZP-A.271.46.145.2022

Rzeszów, 15 lipca 2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: *Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała*

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Rozdział III pkt. 2 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejących pomieszczeń OSP Rzeszów-Biała przy ulicy kard. Karola Wojtyły 299 z wyposażeniem remontowanej części obiektu w urządzenia instalacji sanitarnych i rozbudowy istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz C.O.

W zakres robót wchodzi:

1. Wykonanie instalacji grzewczej.- piec gazowy z zasobnikiem wodnym, 7 grzejników stalowych i grzejnik typu drabinka, montaż i uruchomienie
2. Wykonanie instalacji sanitarno -kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi materiałami. Instalacja w salce poprowadzona po ścianach rurami metalowymi, w garażach rury pex.
3. Wykonanie kanału odprowadzającego spaliny z pieca gazowego i wykonanie wentylacji w kuchni i łazience
4. Montaż lamp w garażach 8 szt.
5. Wykonanie wylewki przemysłowej w garażach 110 m2 z spadkiem w kierunku bram garażowych, skucie wylewki w garażu 30m2, demontaż starego progu w bramie garażowej.
6. Wykonanie sufitu z płyty gk z ociepleniem wełna
7. Wykonanie podłogi z płyty OSB 18 mm x 2 warstwy 80 m2
8. Szpachlowanie 130 m2
9. Malowanie 364 m2
10. Wykonanie parapetów z płytek ceramicznych szt. 2, szer 120 cm
11. Wykonanie oświetlenia w łazience (1szt.) i kuchni (2szt.) wraz z lampami
12. Wykonanie płytek w łazience i kuchni gres techniczny 30x30 cm na podłodze (11,25 m2) oraz płytka 20x25 cm na ścianach (27,25m2)
13. Rozprowadzenie instalacji wod-kan, dostarczenie i montaż WC i umywalki z szafka wiszącą w łazience, zlewu gospodarczego w kuchni oraz przygotowanie instalacji pod pralkę.

Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała

14. Demontaż drzwi, zmniejszenie otworu o 40 cm i dostarczenie i montaż drzwi szer 100 cm aluminiowych przeszklonych.
15. Postawienie rusztowania w garażu niezbędnego do wykonania sufitu i podłogi na istniejących legarach.
16. Uzupelnienie tynków 30m².
17. Montaż dwóch kratki wentylacyjnych.
18. Dostarczenie i montaż drzwi w łazience szer 70 cm
19. Czyszczenie konstrukcji stalowej z dwuteowników i pomalowanie farbą antykorozyjną 13 szt.
20. Montaż dwóch klap w stropie nad dużym garażem wraz z konstrukcją wsporczą.
21. Podwieszane sufity w kuchni i łazience 11,25 m²

Z up. PREZIDENTA MIASTA RZESZOWA

Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Rzeszowa