

Przedmiar robót

Część 3: Budowa oświetlenia ul. Przy Torze – odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej.

Numer działu/ STWIORB	Numer pozycji w dziale	Podstawa Wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednostka Miary	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
				Nazwa	Ilość	
1			Oświetlenie uliczne			
	1.1	KNNR 5/723/1	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm (pierwsza w wiązce) - Podwiert rurą SRS 110	m		35,0000
	1.2	KNNR 5/723/4	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm - dodatek za każdą następną w wiązce - Podwiert rurą SRS 110	m		35,0000
	1.3	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3		190,0000
	1.4	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	m3		46,0000
	1.5	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3		236,0000
	1.6	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,1 m	m		1 600,0000
	1.7	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - Rura DVK 110	m		130,0000
	1.8	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią - Kabel YAKY 4x35	m		1 646,0000
	1.9	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel	m		287,0000
	1.10	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm ² . Kabel YAKY 4x35	szt		60,0000
	1.11	KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświet., słup do 100 kg- Słup aluminiowy anodowany wysokość 9 m, złącze słupowe IZK 2 + fundament bet F- 150/200. (Całość anodowana na kolor naturalny) - wg opisu	szt		30,0000
	1.12	KNNR 5/1003/3 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m - Przewód YDY 3x1,5	kpl		30,0000
	1.13	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Oprawa ledowa o charakterystyce drogowej 67W/135 lm wg opisu ze starownikiem	szt		27,0000
	1.14	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - Oprawa ledowa o charakterystyce drogowej 74W/135 lm wg opisu ze starownikiem	szt		3,0000
	1.15	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - Wysięgnik długości 1,0 m/0	szt		12,0000
	1.16	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - Wysięgnik długości 1,0 m/5	szt		18,0000
	1.17	KNNR 5/729/1	Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 0 mm ² Al - Montaż muł przelotowych na kablach n/n	szt		2,0000
	1.18	Wycena własna	Demontaż istniejącego słupa oświetleniowego z oprawą ze zdaniem do magazynu właściciela	kpl		2,0000
	1.19	KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych - Bednarka FeZn 25x4	m		950,0000
	1.20	Wycena własna	Próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza w tym obsługa geodezyjna+ wycinka gałęzi po trasie	kpl		1,0000
			Razem netto:			

Tabela elementów skalonych

Część 3: Budowa oświetlenia ul. Przy Torze – odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej.

Numer działu	Rodzaj robót	Wartość inwestycji netto (bez podatku VAT) (PLN)
1	Oświetlenie uliczne	
Razem (netto)		
Podatek VAT		
Razem (brutto)		

.....
Miejsce na pieczęć
wykonawcy