

Załącznik nr 3 - dot. zapytania ofertowego dot. remontu pomieszczeń biurowych, korytarzy i toalet w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Bożniczej 2.

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i toalet w budynku przy ul. Bożniczej 2 w Rzeszowie

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER			
1.1		Przedsiomek			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1*2,75	m ² m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
2 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,78*2,80*2	m ² m ²	9,97	
				RAZEM	9,97
3 d.1.1	KNNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,00
4 d.1.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1.1	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1.1	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 17,2300	m ² m ²	17,2300	
				RAZEM	17,2300
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 17,2300	m ² m ²	17,23	
				RAZEM	17,23
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome (1,00*2+2,75*2)*3,20-2,80*1,70*2	m ² m ²	14,48	
				RAZEM	14,48
9 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 17,2300	m ² m ²	17,2300	
				RAZEM	17,2300
10 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1,78*2,80	m ² m ²	4,98	
				RAZEM	4,98
11 d.1.1	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek poz.1	m ² m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
12 d.1.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1.1	KNR 4-03 0303-05 analogia	Ponowny montaż tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na betonie 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.2		Holl			
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7,0*1,50+1,50*2,40	m ² m ²	14,10	
				RAZEM	14,10
16 d.1.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,78*2,80	m ² m ²	4,98	
				RAZEM	4,98
17 d.1.2	KNR 4-04 0404-07 analogia	Demontaż boazerii ściiennej 4+2,50*0,50	m ² m ²	5,25	
				RAZEM	5,25

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1.2	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
21 d.1.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,90*0,60	m ² m ²	0,54	
				RAZEM	0,54
22 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1.2	KNR 19-01 0716-03 analogia	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach wraz z zaprawieniem otworów po zdemontowanej boazerii 43,8560	m ² m ²	43,8560	
				RAZEM	43,8560
24 d.1.2	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 4	m ² m ²	4,0000	
				RAZEM	4,0000
25 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 4	m ² m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
26 d.1.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4	m ² m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
27 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (4,60*3,20+2,40*3,20+2,80*3,20+1,50*2-1,40*2,0*2-1,78*2,80+4,60*2,60*0,50)* 0,60	m ² m ²	17,85	
				RAZEM	17,85
29 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 7,0*1,50+1,50*2,40	m ² m ²	14,10	
				RAZEM	14,10
30 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.28+poz.29	m ² m ²	31,9500	
				RAZEM	31,9500
31 d.1.2	KNR BC-02 0606-02	Analogia - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - jednokrotne gruntowanie emulsją pod tynk mozaikowy (4,60*3,20+2,40*3,20+2,80*3,20+1,50*2-1,40*2,0*2-1,78*2,80+4,60*2,60*0,50)* 0,40	m ² m ²	11,90	
				RAZEM	11,90
32 d.1.2	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.31	m ² m ²	11,90	
				RAZEM	11,90
33 d.1.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.1.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0,50*0,50	m ² m ²	0,25	
				RAZEM	0,25
35 d.1.2	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych 2	szt. szt.	2,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
36	KNNR 5 d.1.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNNR 5 d.1.2 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 5-08 d.1.2 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
39	KNR 19-01 d.1.2 1314-07 analogia	Mycie posadzek	m ²		
		7,0*1,50+1,50*2,40	m ²	14,10	
				RAZEM	14,10
1.3		Sala obrad			
40	KNR-W 4-01 d.1.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,67*4,95	m ²	52,82	
				RAZEM	52,82
41	KNR 19-01 d.1.3 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		1,15*1,85*5	m ²	10,64	
				RAZEM	10,64
42	KNNR 9 d.1.3 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
43	KNNR-W 9 d.1.3 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		10,67*2+4,95*2	m	31,24	
				RAZEM	31,24
44	KNR 4-03 d.1.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
45	KNR 4-03 d.1.3 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
46	KNR 4-01 d.1.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	KNR 4-01 d.1.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,38*2	m ²	2,76	
				RAZEM	2,76
48	KNR 4-01 d.1.3 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		2,0*4+0,90*2+1,40	m	11,20	
				RAZEM	11,20
49	KNR 19-01 d.1.3 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		152,7845	m ²	152,7845	
				RAZEM	152,7845
50	KNR 4-01 d.1.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0,12*1,30*3,20+0,60*0,80*3,2	m ³	2,04	
				RAZEM	2,04
51	KNR 4-01 d.1.3 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2,0*3,20+(2,0+0,40)*3,20	m ²	14,0800	
				RAZEM	14,0800
52	KNR 4-01 d.1.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,60*0,60*4+0,90*0,60	m ²	1,98	
				RAZEM	1,98
53	KNR 4-01 d.1.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3,0*6+10*2	m	38,00	
				RAZEM	38,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1.3	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (4,95*2+10,67*2)*3,20	m ² m ²	99,97	
				RAZEM	99,97
56 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome 10,67*4,95	m ² m ²	52,82	
				RAZEM	52,82
57 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.49	m ² m ²	152,7845	
				RAZEM	152,7845
58 d.1.3	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1,20	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
59 d.1.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicz- nych 1,20	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
60 d.1.3	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1,20	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
61 d.1.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wew- nętrzných z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.1.3	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wew- nętrzných z cegieł 1,40*2,0	m ² m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
63 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,0*1	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
64 d.1.3	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone dwuskrzydłowe 1,40*2,0	m ² m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
65 d.1.3	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 31,24	m m	31,24	
				RAZEM	31,24
66 d.1.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
67 d.1.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
68 d.1.3	KNNR 5 0502-04 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 4x40 W-z demon- tażu 10	kpl. kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
69 d.1.3	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek 7,0*1,50+1,50*2,40	m ² m ²	14,10	
				RAZEM	14,10
70 d.1.3	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych 10	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
71 d.1.3	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o po- wierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*5	m ² m ²	10,64	
				RAZEM	10,64

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4		Pomieszczenie biurowe przy sali obrad			
72 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,20*5,20	m ² m ²	 16,64	 16,64
				RAZEM	16,64
73 d.1.4	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,15*1,85	m ² m ²	 2,13	 2,13
				RAZEM	2,13
74 d.1.4	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
75 d.1.4	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 5,20*2+3,20*2	m m	 16,80	 16,80
				RAZEM	16,80
76 d.1.4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
77 d.1.4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
78 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
79 d.1.4	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2,0*2+0,90	m m	 4,90	 4,90
				RAZEM	4,90
80 d.1.4	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 70,4000	m ² m ²	 70,4000	 70,4000
				RAZEM	70,4000
81 d.1.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60	m ² m ²	 0,60	 0,60
				RAZEM	0,60
82 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,0+1,0	m m	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
83 d.1.4	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
84 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (5,20*2+3,20*2)*3,20	m ² m ²	 53,76	 53,76
				RAZEM	53,76
85 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 5,20*3,20	m ² m ²	 16,64	 16,64
				RAZEM	16,64
86 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.80	m ² m ²	 70,4000	 70,4000
				RAZEM	70,4000
87 d.1.4	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1,20*2	m m	 2,40	 2,40
				RAZEM	2,40
88 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych 1,20*2	m m	 2,40	 2,40
				RAZEM	2,40
89 d.1.4	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1,20*2	m m	 2,40	 2,40
				RAZEM	2,40
90 d.1.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	 2,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
91 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,0*2	m ² m ²	3,60	3,60
				RAZEM	3,60
92 d.1.4	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym poz.75	m m	16,80	16,80
				RAZEM	16,80
93 d.1.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 8	szt. szt.	8,00	8,00
				RAZEM	8,00
94 d.1.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
95 d.1.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5+5+2	m m	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
96 d.1.4	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 12	m m	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
97 d.1.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 12	m m	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
98 d.1.4	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 2	kpl. kpl.	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
99 d.1.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
100 d.1.4	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek poz.72	m ² m ²	16,64	16,64
				RAZEM	16,64
101 d.1.4	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych 3	szt. szt.	3,00	3,00
				RAZEM	3,00
102 d.1.4	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*5	m ² m ²	10,64	10,64
				RAZEM	10,64
1.5		Zaplecze socjalne przy sali obrad			
103 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,30*4,40	m ² m ²	14,52	14,52
				RAZEM	14,52
104 d.1.5	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 4	szt. szt.	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
105 d.1.5	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 4,40*2+3,30	m m	12,10	12,10
				RAZEM	12,10
106 d.1.5	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
107 d.1.5	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 4	szt. szt.	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
108 d.1.5	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5+5+2	m m	12,00	12,00
				RAZEM	12,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.1.5	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 12	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
110 d.1.5	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (4,40*2+3,30*2)*3,20	m ² m ²	49,28	
				RAZEM	49,28
112 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 4,40*3,30	m ² m ²	14,52	
				RAZEM	14,52
113 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.111+poz.112-poz.145	m ² m ²	59,0000	
				RAZEM	59,0000
114 d.1.5	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 4,40*2+3,30	m m	12,10	
				RAZEM	12,10
115 d.1.5	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
116 d.1.5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
117 d.1.5	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
118 d.1.5	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek poz.103	m ² m ²	14,52	
				RAZEM	14,52
119 d.1.5	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
120 d.1.5	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
121 d.1.5	KNRW 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości ponad 1 cegły 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3
122 d.1.5	KNRW 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, do 0,1 m ² , przy głębokości ponad 10 cm 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3
123 d.1.5	KNRW 4-02 0505-01 analogia	Wstawienie odgańczenia z rur stalowych, Fi 15-20 mm-c.o. 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2
124 d.1.5	KNR 13 0128-01	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm 2	m m	2,00	
				RAZEM	2
125 d.1.5	KNRW 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zestaw przyłączeniowy 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2
126 d.1.5	KNRW 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.1.5	KNR 35 0215-04	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1
128 d.1.5	KNRW 2-15 0412-06	Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi 6 mm 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1
129 d.1.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,0+1,0	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
130 d.1.5	KNR-W 2-15 0207-01 analogia	Demontaż - Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
131 d.1.5	KNR-W 2-15 0207-03 analogia	Wymiana pionu - Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
132 d.1.5	KNRW 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 5	m m	5,00	
				RAZEM	5
133 d.1.5	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
134 d.1.5	KNRW 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2
135 d.1.5	KNRW 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2
136 d.1.5	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 12	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
137 d.1.5	KNRW 4-02 0108-03 analogia	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi 25 mm, na śrubunek - wod 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1
138 d.1.5	KNRW 4-02 0505-01 analogia	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm- wod 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1
139 d.1.5	KNR 13 0128-01	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm 10	m m	10,00	
				RAZEM	10
140 d.1.5	KNRW 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16 mm, o połączeniu metalowym 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2
141 d.1.5	KNRW 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3
142 d.1.5	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3,20*0,40	m ² m ²	1,28	
				RAZEM	1,28
143 d.1.5	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH 3,2	m m	3,20	
				RAZEM	3,20
144 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,28	m ² m ²	1,28	
				RAZEM	1,28

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.1.5	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 3,20*1,50	m ² m ²	 4,80	 4,80
				RAZEM	4,80
146 d.1.5	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych	szt. szt.	 3,00	 3,00
		3		RAZEM	3,00
1.6		Pomieszczenie biurowe od strony północnej			
147 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ² m ²	 27,23	 27,23
		5,50*4,95		RAZEM	27,23
148 d.1.6	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ² m ²	 2,13	 2,13
		1,15*1,85		RAZEM	2,13
149 d.1.6	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt. szt.	 4,00	 4,00
		4		RAZEM	4,00
150 d.1.6	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m m	 15,40	 15,40
		4,95*2+5,50		RAZEM	15,40
151 d.1.6	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt. szt.	 2,00	 2,00
		2		RAZEM	2,00
152 d.1.6	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt. szt.	 6,00	 6,00
		6		RAZEM	6,00
153 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt. szt.	 1,00	 1,00
		1		RAZEM	1,00
154 d.1.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ² m ²	 2,76	 2,76
		1,38*2		RAZEM	2,76
155 d.1.6	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m m	 11,20	 11,20
		2,0*4+0,90*2+1,40		RAZEM	11,20
156 d.1.6	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ² m ²	 94,1100	 94,1100
		(5,50*2+4,95*2)*3,20+poz.147		RAZEM	94,1100
157 d.1.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ² m ²	 1,08	 1,08
		0,90*0,60*2		RAZEM	1,08
158 d.1.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m m	 16,00	 16,00
		3,0*4+4		RAZEM	16,00
159 d.1.6	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	 1,00	 1,00
		1		RAZEM	1,00
160 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ² m ²	 66,88	 66,88
		(5,50*2+4,95*2)*3,20		RAZEM	66,88
161 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ² m ²	 27,23	 27,23
		poz.147		RAZEM	27,23
162 d.1.6	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m m	 1,20	 1,20
		1,20		RAZEM	1,20
163 d.1.6	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych	m		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
164 d.1.6	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1,20	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
165 d.1.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.156	m ² m ²	94,1100	
				RAZEM	94,1100
166 d.1.6	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
167 d.1.6	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1,40*2,0	m ² m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
168 d.1.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,0*2	m ² m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
169 d.1.6	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone dwuskrzydłowe 1,40*2,0	m ² m ²	2,80	
				RAZEM	2,80
170 d.1.6	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym poz.150	m m	15,40	
				RAZEM	15,40
171 d.1.6	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
172 d.1.6	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
173 d.1.6	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
174 d.1.6	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek poz.147	m ² m ²	27,23	
				RAZEM	27,23
175 d.1.6	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
176 d.1.6	KNNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
177 d.1.6	KNR 4-03 0303-05 analogia	Ponowny montaż tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na betonie 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
178 d.1.6	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*5	m ² m ²	10,64	
				RAZEM	10,64
1.7		Pomieszczenie socjalne przy pomieszczeniu biurowym od strony północnej			
179 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,55*1,95	m ² m ²	4,97	
				RAZEM	4,97
180 d.1.7	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,15*1,85	m ² m ²	2,13	
				RAZEM	2,13

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.1.7	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
182 d.1.7	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 2,55*2+1,95*2	m m	9,00	
				RAZEM	9,00
183 d.1.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
184 d.1.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
185 d.1.7	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 33,7725	m ² m ²	33,7725	
				RAZEM	33,7725
186 d.1.7	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60*2	m ² m ²	0,72	
				RAZEM	0,72
187 d.1.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
188 d.1.7	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
189 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (2,55*2+1,95*2)*3,20	m ² m ²	28,80	
				RAZEM	28,80
190 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 1,95*2,55	m ² m ²	4,97	
				RAZEM	4,97
191 d.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.185	m ² m ²	33,7725	
				RAZEM	33,7725
192 d.1.7	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym poz.182	m m	9,00	
				RAZEM	9,00
193 d.1.7	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
194 d.1.7	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
195 d.1.7	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
196 d.1.7	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek poz.179	m ² m ²	4,97	
				RAZEM	4,97
197 d.1.7	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
198 d.1.7	KNNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m ² 5	szt szt	5,00	
				RAZEM	5,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.1.7	KNR 4-03 0303-05 analogia	Ponowny montaż tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na betonie	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
200 d.1.7	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*5	m ²		
			m ²	10,64	
				RAZEM	10,64
1.8		WC męskie			
201 d.1.8	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
202 d.1.8	KNR 4-02 0224-01	Demontaż miski ustępowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
203 d.1.8	KNR 2-15 0114-01	Demontaż - Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - zaworki kątowe chromowane	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
204 d.1.8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1,27*3,0	m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
205 d.1.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(3,00*2+1,27*2+1,0)*1,80	m ²	17,17	
				RAZEM	17,17
206 d.1.8	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
207 d.1.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
208 d.1.8	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
209 d.1.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
210 d.1.8	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		11,4420	m ²	11,4420	
				RAZEM	11,4420
211 d.1.8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko poz.204	m ²		
			m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
212 d.1.8	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.204	m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
213 d.1.8	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.204	m ²		
			m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
214 d.1.8	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.205	m ²		
			m ²	17,1700	
				RAZEM	17,1700
215 d.1.8	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (3,00*2+1,27*2+1,0)*2,0	m ²		
			m ²	19,08	
				RAZEM	19,08
216 d.1.8	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.215	m ²		
			m ²	19,08	
				RAZEM	19,08

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (3,00*2+1,27*2+1,0)*0,80	m ² m ²	 7,63	
				RAZEM	7,63
218 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome poz.204	m ² m ²	 3,81	
				RAZEM	3,81
219 d.1.8	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 2,40	m m	 2,40	
				RAZEM	2,40
220 d.1.8	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicz- nych 2,40	m m	 2,40	
				RAZEM	2,40
221 d.1.8	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2,40	m m	 2,40	
				RAZEM	2,40
222 d.1.8	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wew- nętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
223 d.1.8	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszkłone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,0*2	m ² m ²	 3,60	
				RAZEM	3,60
224 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.210	m ² m ²	 11,4420	
				RAZEM	11,4420
225 d.1.8	KNRW 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1
226 d.1.8	KNRW 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1
227 d.1.8	KNRW 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zawo- rów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16 mm, o połączeniu metalowym 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3
228 d.1.8	KNRW 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3
229 d.1.8	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
230 d.1.8	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
231 d.1.8	KNRW 2-15 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1
232 d.1.8	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
233 d.1.8	KNRW 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1
234 d.1.8	KNRW 2-15 0137-03	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1
235 d.1.8	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.1.8	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
237 d.1.8	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
238 d.1.8	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
239 d.1.8	KNR 4-02 0141-03	Wymiana termy elektrycznej	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
240 d.1.8	KNRW 4-02 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2
241 d.1.8	KNR 13 0128-01	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm	m m	6,00	
				RAZEM	6
242 d.1.8	KNRW 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zestaw przyłączeniowy	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2
243 d.1.8	KNR 35 0215-04	Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1
244 d.1.8	KNRW 2-15 0412-06	Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi 6 mm	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1
245 d.1.8	KNRW 2-15 0428-01	Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, Dn 15 mm	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2
246 d.1.8	KNR 2-15 0418-01 analogia	Grzejnik łazienkowy 74x43	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
247 d.1.8	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd. urząd.	1,00	
				RAZEM	1,00
248 d.1.8	KNRW 2-15 0436-01	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	układ układ	1,00	
				RAZEM	1
249 d.1.8	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi (poz.204+poz.205)*0,02	m ³ m ³	0,41960	
				RAZEM	0,41960
250 d.1.8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.249	m ³ m ³	0,41960	
				RAZEM	0,41960
251 d.1.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 poz.249	m ³ m ³	0,41960	
				RAZEM	0,41960
252 d.1.8	analiza indywidualna	Utylacja materiału z rozbiórki	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.9		WC damskie			
253 d.1.9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt. szt.	1,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
254 d.1.9	KNR 4-02 0224-01	Demontaż miski ustępowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
255 d.1.9	KNR 2-15 0114-01	Demontaż - Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - zaworki kątowe chromowane	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
256 d.1.9	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1,27*3,0	m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
257 d.1.9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(3,00*2+1,27*2+1,0)*1,80	m ²	17,17	
				RAZEM	17,17
258 d.1.9	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
259 d.1.9	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
260 d.1.9	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów	szt.		
		2 3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
261 d.1.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
262 d.1.9	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		11,4420	m ²	11,4420	
				RAZEM	11,4420
263 d.1.9	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko poz.256	m ²		
			m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
264 d.1.9	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.256	m ²		
			m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
265 d.1.9	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.256	m ²		
			m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
266 d.1.9	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.257	m ²		
			m ²	17,1700	
				RAZEM	17,1700
267 d.1.9	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (3,00*2+1,27*2+1,0)*2,0	m ²		
			m ²	19,08	
				RAZEM	19,08
268 d.1.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.267	m ²		
			m ²	19,08	
				RAZEM	19,08
269 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (3,00*2+1,27*2+1,0)*0,80	m ²		
			m ²	7,63	
				RAZEM	7,63
270 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome poz.256	m ²		
			m ²	3,81	
				RAZEM	3,81
271 d.1.9	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		2,40	m	2,40	
				RAZEM	2,40
272 d.1.9	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych	m		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,40	m	2,40	
				RAZEM	2,40
273 d.1.9	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2,40	m m	2,40	
				RAZEM	2,40
274 d.1.9	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
275 d.1.9	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,0*2	m ² m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
276 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.262	m ² m ²	11,4420	
				RAZEM	11,4420
277 d.1.9	KNRW 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1
278 d.1.9	KNRW 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1
279 d.1.9	KNRW 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16 mm, o połączeniu metalowym 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3
280 d.1.9	KNRW 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3
281 d.1.9	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
282 d.1.9	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
283 d.1.9	KNRW 2-15 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1
284 d.1.9	KNRW 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1
285 d.1.9	KNRW 2-15 0137-03	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1
286 d.1.9	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
287 d.1.9	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
288 d.1.9	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
289 d.1.9	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
290 d.1.9	KNR 4-02 0141-03	Wymiana termy elektrycznej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
291 d.1.9	KNRW 4-02 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
292 d.1.9	KNR 13 0128-01	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6
293 d.1.9	KNRW 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zestaw przyłączeniowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
294 d.1.9	KNR 35 0215-04	Głowica termostaticzna, zakres nastawny 6-28 st.C	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
295 d.1.9	KNRW 2-15 0412-06	Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi 6 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
296 d.1.9	KNRW 2-15 0428-01	Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, Dn 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2
297 d.1.9	KNR 2-15 0418-01 analogia	Grzejnik łazienkowy 74x43	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
298 d.1.9	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		1	urząd.	1,00	
				RAZEM	1,00
299 d.1.9	KNRW 2-15 0436-01	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	układ		
		1	układ	1,00	
				RAZEM	1
300 d.1.9	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi (poz.256+poz.257)*0,02	m ³		
			m ³	0,41960	
				RAZEM	0,41960
301 d.1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.300	m ³		
			m ³	0,41960	
				RAZEM	0,41960
302 d.1.9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 poz.300	m ³		
			m ³	0,41960	
				RAZEM	0,41960
303 d.1.9	analiza indywidualna	Utylacja materiału z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		PIĘTRO			
2.1		Pomieszczenie ksero			
304 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1,75*2,90	m ²	5,08	
				RAZEM	5,08
305 d.2.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		1,15*1,85	m ²	2,13	
				RAZEM	2,13
306 d.2.1	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
307 d.2.1	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
308 d.2.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
309 d.2.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
310 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
311 d.2.1	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ² m ²	34,7535	
				RAZEM	34,7535
312 d.2.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ² m ²	0,36	
				RAZEM	0,36
313 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
314 d.2.1	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
315 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ² m ²	29,70	
				RAZEM	29,70
316 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ² m ²	5,06	
				RAZEM	5,06
317 d.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ² m ²	34,7535	
				RAZEM	34,7535
318 d.2.1	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
319 d.2.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
320 d.2.1	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
321 d.2.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
322 d.2.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
323 d.2.1	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
324 d.2.1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
325 d.2.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
326 d.2.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
327 d.2.1	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek	m ² m ²	5,08	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,08
328 d.2.1	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
329 d.2.1	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i nasłoneczników o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*5	m ²		
			m ²	10,64	
				RAZEM	10,64
2.2		Sala obrad			
330 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,65*5,07	m ²	28,65	
				RAZEM	28,65
331 d.2.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		1,15*1,85*2	m ²	4,26	
				RAZEM	4,26
332 d.2.2	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłokowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
333 d.2.2	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		5,65*2+5,07*2	m	21,44	
				RAZEM	21,44
334 d.2.2	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
335 d.2.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
336 d.2.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
337 d.2.2	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		78,0535	m ²	78,0535	
				RAZEM	78,0535
338 d.2.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,60*0,60*2	m ²	0,72	
				RAZEM	0,72
339 d.2.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3,20*4+2,0*4	m	20,80	
				RAZEM	20,80
340 d.2.2	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
341 d.2.2	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2,07*2+5,65*2)*3,20	m ²	49,41	
				RAZEM	49,41
342 d.2.2	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
		5,65*5,07	m ²	28,65	
				RAZEM	28,65
343 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		78,0535	m ²	78,0535	
				RAZEM	78,0535
344 d.2.2	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
345 d.2.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
346 d.2.2	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1,20	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
347 d.2.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
348 d.2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,0*1	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
349 d.2.2	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym poz.333	m m	21,44	
				RAZEM	21,44
350 d.2.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
351 d.2.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
352 d.2.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 3	kpl. kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
353 d.2.2	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek poz.330	m ² m ²	28,65	
				RAZEM	28,65
354 d.2.2	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
355 d.2.2	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*2	m ² m ²	4,26	
				RAZEM	4,26
2.3		Pomieszczenie biurowe			
356 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,66*3,20	m ² m ²	14,91	
				RAZEM	14,91
357 d.2.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,15*1,85*2	m ² m ²	4,26	
				RAZEM	4,26
358 d.2.3	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
359 d.2.3	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 9,54	m m	9,54	
				RAZEM	9,54
360 d.2.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
361 d.2.3	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
362 d.2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
363 d.2.3	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 3,20*3,20	m ² m ²	10,24	
				RAZEM	10,24

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
364 d.2.3	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdą z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 3,20*2+3,20	m m	9,60	
				RAZEM	9,60
365 d.2.3	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 65,2160	m ² m ²	65,2160	
				RAZEM	65,2160
366 d.2.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60*2	m ² m ²	0,72	
				RAZEM	0,72
367 d.2.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,20*2+6	m m	12,40	
				RAZEM	12,40
368 d.2.3	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
369 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (4,66*2+3,20*2)*3,20	m ² m ²	50,30	
				RAZEM	50,30
370 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 4,66*3,20	m ² m ²	14,91	
				RAZEM	14,91
371 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.365	m ² m ²	65,2160	
				RAZEM	65,2160
372 d.2.3	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 2,40	m m	2,40	
				RAZEM	2,40
373 d.2.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych 2,40	m m	2,40	
				RAZEM	2,40
374 d.2.3	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdą z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2,40	m m	2,40	
				RAZEM	2,40
375 d.2.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
376 d.2.3	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym poz.359	m m	9,54	
				RAZEM	9,54
377 d.2.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
378 d.2.3	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
379 d.2.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
380 d.2.3	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
381 d.2.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
382 d.2.3	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
383 d.2.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00
384 d.2.3	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek poz.356	m ² m ²	14,91	
				RAZEM	14,91
385 d.2.3	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
386 d.2.3	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*2	m ² m ²	4,26	
				RAZEM	4,26
2.4		Pomieszczenie WC i pomieszczenie socjalne			
387 d.2.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 3,77*3,34	m ² m ²	12,59	
				RAZEM	12,59
388 d.2.4	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
389 d.2.4	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
390 d.2.4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
391 d.2.4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
392 d.2.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
393 d.2.4	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 57,8036	m ² m ²	57,8036	
				RAZEM	57,8036
394 d.2.4	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie - usunięcie kleju po zde-montowym parkiecie poz.387	m ² m ²	12,59	
				RAZEM	12,59
395 d.2.4	NNRNKB 202 1133-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o grubości 5 cm poz.387	m ² m ²	12,59	
				RAZEM	12,59
396 d.2.4	NNRNKB 202 1133-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = -2,5 poz.387	m ² m ²	12,59	
				RAZEM	12,59
397 d.2.4	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 3,34*3,20+1,50*3,20	m ² m ²	15,49	
				RAZEM	15,49
398 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (4,66*2+3,20*2)*3,20	m ² m ²	50,30	
				RAZEM	50,30
399 d.2.4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3,34+1,51*2)*1,20+3,20*2,60	m ² m ²	15,95	
				RAZEM	15,95
400 d.2.4	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
401 d.2.4	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.387	m ² m ²	12,59	
				RAZEM	12,59
402 d.2.4	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.387	m ² m ²	12,59	
				RAZEM	12,59
403 d.2.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 cokolik wysokości 10 cm 3,34*2+2,27*2	m m	11,22	
				RAZEM	11,22
404 d.2.4	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (1,51*4+3,34*2)*2,0-0,90*2,0*3+3,34*0,60	m ² m ²	22,04	
				RAZEM	22,04
405 d.2.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.404	m ² m ²	22,04	
				RAZEM	22,04
406 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (1,51*4+3,34*2)*3,20+(3,34*2+2,26)*3,20	m ² m ²	69,31	
				RAZEM	69,31
407 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome poz.387	m ² m ²	12,59	
				RAZEM	12,59
408 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (1,51*4+3,34*2)*3,20+(3,34*2+2,26)*3,20-poz.405	m ² m ²	47,2720	
				RAZEM	47,2720
409 d.2.4	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 2,40	m m	2,40	
				RAZEM	2,40
410 d.2.4	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych 2,40	m m	2,40	
				RAZEM	2,40
411 d.2.4	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2,40	m m	2,40	
				RAZEM	2,40
412 d.2.4	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
413 d.2.4	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,0*3	m ² m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
414 d.2.4	KNRW 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 5	m m	5,00	
				RAZEM	5
415 d.2.4	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 8,5	m m	8,50	
				RAZEM	8,50
416 d.2.4	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
417 d.2.4	KNRW 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2
418 d.2.4	KNRW 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
419 d.2.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 8,50	m m	8,50	8,50
				RAZEM	8,50
420 d.2.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 6	szt. szt.	6,00	6,00
				RAZEM	6,00
421 d.2.4	KNRW 4-02 0505-01 analogia	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm- wod 2	szt. szt.	2,00	2
				RAZEM	2
422 d.2.4	KNR 13 0128-01	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16 mm 12	m m	12,00	12
				RAZEM	12
423 d.2.4	KNRW 2-15 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16 mm, o połączeniu metalowym 6	szt. szt.	6,00	6
				RAZEM	6
424 d.2.4	KNRW 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm 6	szt. szt.	6,00	6
				RAZEM	6
425 d.2.4	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
426 d.2.4	KNRW 2-15 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1,00	1
				RAZEM	1
427 d.2.4	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
428 d.2.4	KNRW 2-15 0137-03	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm 1	szt. szt.	1,00	1
				RAZEM	1
429 d.2.4	KNRgb 215 0101-0100	Stelaż montowany na ścianie dla miski ustępowej 2	kpl. kpl.	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
430 d.2.4	KNRW 2-15 0233-03 analogia	GEBERIT Ustęp z płuczką, typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2,00	2
				RAZEM	2
431 d.2.4	KNRW 4-02 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 15-20 mm 2	szt. szt.	2,00	2
				RAZEM	2
432 d.2.4	KNRW 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zestaw przyłączeniowy 2	szt. szt.	2,00	2
				RAZEM	2
433 d.2.4	KNR 35 0215-04	Głowica termostaticzna, zakres nastawny 6-28 st.C 1	szt. szt.	1,00	1
				RAZEM	1
434 d.2.4	KNRW 2-15 0412-06	Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi 6 mm 1	szt. szt.	1,00	1
				RAZEM	1
435 d.2.4	KNRW 2-15 0428-01	Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu spawanym, dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic, Dn 15 mm 2	kpl. kpl.	2,00	2
				RAZEM	2
436 d.2.4	KNR 2-15 0418-01 analogia	Grzejnik łazienkowy 74x43 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
437 d.2.4	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych 1	urządź. urządź.	1,00	
				RAZEM	1,00
438 d.2.4	KNRW 2-15 0436-01	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji 1	układ układ	1,00	
				RAZEM	1
439 d.2.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
440 d.2.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
441 d.2.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
442 d.2.4	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
443 d.2.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
444 d.2.4	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W 3	kpl. kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
445 d.2.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3,00	
				RAZEM	3,00
2.5		Komunikacja			
446 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7,44*1,80	m ² m ²	13,39	
				RAZEM	13,39
447 d.2.5	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
448 d.2.5	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
449 d.2.5	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
450 d.2.5	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach (7,44*2+1,80*2)*3,20-3,0*3,20	m ² m ²	49,5360	
				RAZEM	49,5360
451 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.450	m ² m ²	49,54	
				RAZEM	49,54
452 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome poz.446	m ² m ²	13,39	
				RAZEM	13,39
453 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.450-poz.454	m ² m ²	29,7260	
				RAZEM	29,7260
454 d.2.5	KNR BC-02 0606-02	Analogia - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - jednokrotne gruntowanie emulsją pod tynk mozaikowy ((7,44*2+1,80*2)*3,20-3,0*3,20)*0,40	m ² m ²	19,81	
				RAZEM	19,81
455 d.2.5	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.454	m ² m ²	19,81	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,81
456	KNNR 5 d.2.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
457	KNNR 5 d.2.5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
458	KNR 19-01 d.2.5 1314-07 analogia	Mycie posadzek	m ²		
		poz.446	m ²	13,39	
				RAZEM	13,39
459	KNR AL-01 d.2.5 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.6		Klatka schodowa			
460	KNR-W 4-01 d.2.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		(4,50*1,50*4+1,50*3,0*2)	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
461	KNNR 9 d.2.6 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
462	KNR 4-04 d.2.6 0404-07 analogia	Demontaż boazerii ściennej	m ²		
		4,50*4+6,0*2	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
463	KNNR-W 9 d.2.6 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
464	KNR 4-03 d.2.6 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
465	KNR AL-01 d.2.6 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
466	KNR 19-01 d.2.6 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		(4,50*4+6,0*2)*3,20+4,0*3,0+1,50*3,0*2	m ²	117,0000	
				RAZEM	117,0000
467	NNRNKB d.2.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4,50*4+6,0*2)*3,20+4,0*3,0	m ²	108,00	
				RAZEM	108,00
468	NNRNKB d.2.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
		poz.460	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
469	KNR-W 5-08 d.2.6 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
		poz.359	m	9,54	
				RAZEM	9,54
470	KNR 2-02 d.2.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		22	m ²	22,0000	
				RAZEM	22,0000
471	KNR BC-02 d.2.6 0606-02	Analogia - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - jednokrotne gruntowanie emulsją pod tynk mozaikowy	m ²		
		108*0,4	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20
472	KNR BC-02 d.2.6 0605-01	Tynk mozaikowy do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.471	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
473 d.2.6	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
474 d.2.6	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
475 d.2.6	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) (4,50*4+1,50)*1,10	m ²		
			m ²	21,45	
				RAZEM	21,45
476 d.2.6	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
		poz.475	m ²	21,45	
				RAZEM	21,45
477 d.2.6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		poz.475	m ²	21,45	
				RAZEM	21,45
478 d.2.6	analiza indywidualna	Demontaż wykładziny posadzkowej dywanowej wraz z mocowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
479 d.2.6	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2.7		Pomieszczenie przy klatce schodowej			
480 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2,65*5,00	m ²	13,25	
				RAZEM	13,25
481 d.2.7	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m ²		
		58,3700	m ²	58,3700	
				RAZEM	58,3700
482 d.2.7	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,60*0,60*2	m ²	0,72	
				RAZEM	0,72
483 d.2.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3,2*2	m	6,40	
				RAZEM	6,40
484 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2,05*2+5,00*2)*3,20	m ²	45,12	
				RAZEM	45,12
485 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
		2,65*5,0	m ²	13,25	
				RAZEM	13,25
486 d.2.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		58,3700	m ²	58,3700	
				RAZEM	58,3700
487 d.2.7	KNR-W 2-15 0207-01 analogia	Demontaż - Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
488 d.2.7	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
489 d.2.7	KNRW 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
490 d.2.7	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		0,60*0,60*1,50	m ²	0,54	
				RAZEM	0,54

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
491 d.2.7	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH 1,50*2	m m	3,00	
				RAZEM	3,00
492 d.2.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 0,54	m ² m ²	0,54	
				RAZEM	0,54
2.8		Biuro przewodniczącego			
493 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,51*3,34	m ² m ²	18,40	
				RAZEM	18,40
494 d.2.8	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,15*1,85*2	m ² m ²	4,26	
				RAZEM	4,26
495 d.2.8	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach podwieszonych 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
496 d.2.8	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 3,34*2+5,61*2	m m	17,90	
				RAZEM	17,90
497 d.2.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
498 d.2.8	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
499 d.2.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
500 d.2.8	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 76,0174	m ² m ²	76,0174	
				RAZEM	76,0174
501 d.2.8	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego (5,51*2+3,34*2)	m m	17,70	
				RAZEM	17,70
502 d.2.8	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,90*2,0*0,40	m ³ m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
503 d.2.8	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0,90*2,0*2	m ² m ²	3,6000	
				RAZEM	3,6000
504 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (5,51*2+3,34*2)*3,20	m ² m ²	56,64	
				RAZEM	56,64
505 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 5,51*3,34	m ² m ²	18,40	
				RAZEM	18,40
506 d.2.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.504	m ² m ²	56,64	
				RAZEM	56,64
507 d.2.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.505	m ² m ²	18,40	
				RAZEM	18,40
508 d.2.8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60*2	m ² m ²	0,72	
				RAZEM	0,72
509 d.2.8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,20*2+4,0	m	10,40	
				RAZEM	10,40
510 d.2.8	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
511 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5,51*2+3,34*2)*3,20	m ²	56,64	
				RAZEM	56,64
512 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
		5,51*3,34	m ²	18,40	
				RAZEM	18,40
513 d.2.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.500	m ²		
			m ²	76,0174	
				RAZEM	76,0174
514 d.2.8	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
515 d.2.8	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
516 d.2.8	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
517 d.2.8	KNR 4-01 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-ościeżnica regulowana w zakresie do 42 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
518 d.2.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0,90*2,0*1	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
519 d.2.8	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym poz.496	m		
			m	17,90	
				RAZEM	17,90
520 d.2.8	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
521 d.2.8	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- kinkiet wdg wymogów inwestora	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
522 d.2.8	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
523 d.2.8	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
524 d.2.8	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		36	m	36,00	
				RAZEM	36,00
525 d.2.8	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		36	m	36,00	
				RAZEM	36,00
526 d.2.8	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		36	m	36,00	
				RAZEM	36,00
527 d.2.8	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek	m ²		
		poz.493	m ²	18,40	
				RAZEM	18,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
528 d.2.8	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
529 d.2.8	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*2	m ²		
			m ²	4,26	
				RAZEM	4,26
2.9		Sekretariat i pomieszczenie biurowe przyległe			
530 d.2.9	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej (1,30+0,60)*3,20+2,64*3,20	m ²		
			m ²	14,53	
				RAZEM	14,53
531 d.2.9	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1,15*1,85*4	m ²		
			m ²	8,51	
				RAZEM	8,51
532 d.2.9	KNNR 9 0502-05	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych montowanych w sufitach podwieszonych 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
533 d.2.9	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
534 d.2.9	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 6	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
535 d.2.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
536 d.2.9	KNR 19-01 0716-03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach 95,9736	m ²		
			m ²	95,9736	
				RAZEM	95,9736
537 d.2.9	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,50*3,20	m ²		
			m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
538 d.2.9	KNR 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.50*2	m ²		
			m ²	4,0800	
				RAZEM	4,0800
539 d.2.9	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 5,2*3,20	m ²		
			m ²	16,64	
				RAZEM	16,64
540 d.2.9	KNR 4-01 0814-07 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 22 mm mocowanych na lepek (1,30+0,60+2,64)*0,12	m ²		
			m ²	0,54	
				RAZEM	0,54
541 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.543	m ²		
			m ²	66,30	
				RAZEM	66,30
542 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome poz.544	m ²		
			m ²	28,03	
				RAZEM	28,03
543 d.2.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2,77*2+5,06*3)*3,20	m ²		
			m ²	66,30	
				RAZEM	66,30
544 d.2.9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2,77*5,06*2)	m ²		
			m ²	28,03	
				RAZEM	28,03
545 d.2.9	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2,77*4+5,06*4	m		
			m	31,32	
				RAZEM	31,32

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
546 d.2.9	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża 2,77*4+5,06*2	m m	21,20	
				RAZEM	21,20
547 d.2.9	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,60*4	m ² m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
548 d.2.9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3,20*4+6,0	m m	18,80	
				RAZEM	18,80
549 d.2.9	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
550 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (2,77*4+5,06*2)*2	m ² m ²	42,40	
				RAZEM	42,40
551 d.2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome poz.542	m ² m ²	28,03	
				RAZEM	28,03
552 d.2.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 76,0174	m ² m ²	76,0174	
				RAZEM	76,0174
553 d.2.9	KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1,20	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
554 d.2.9	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicz- nych 1,20	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
555 d.2.9	KNR 4-01 0705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1,20	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
556 d.2.9	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
557 d.2.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,0*2	m ² m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
558 d.2.9	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym poz.546	m m	21,20	
				RAZEM	21,20
559 d.2.9	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
560 d.2.9	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
561 d.2.9	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 34	m m	34,00	
				RAZEM	34,00
562 d.2.9	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto- wych bruzdach w betonie 34	m m	34,00	
				RAZEM	34,00
563 d.2.9	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 34	m m	34,00	
				RAZEM	34,00
564 d.2.9	KNR 19-01 1314-07 analogia	Mycie posadzek poz.541	m ² m ²	66,30	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	66,30
565 d.2.9	KNR AL-01 0401-06 analogia	Demontaż i montaż urządzeń instalacji niskoprądowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
566 d.2.9	KNNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
567 d.2.9	KNR 4-03 0303-05 analogia	Ponowny montaż tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na betonie	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
568 d.2.9	KNR-W 2-02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem 1,15*1,85*4	m ²		
			m ²	8,51	
				RAZEM	8,51