

Przedszkole Publiczne nr 23  
35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12

## Przedmiar robót

**Nazwa inwestycji:** Remont zaplecza kuchennego:  
wydawalnia, zmywalnia, obieralnia

**Adres inwestycji:** 35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12

**Inwestor:** Przedszkole Publiczne nr 23 w Rzeszowie

**Adres inwestora:** 35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12

**Branża:** budowlana

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. Wydawalnia + zmywalnia -roboty budowlane

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-011019-03-050	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2 krotność= 1,00	m2	1,60
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	kalk indywid. - Demontaż szafek i blatów roboczych w pomieszczeniu wydawalni i zmywalni krotność= 1,00	kpl	1,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	14,50
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR Wacetob 30808-010-050	P.A Czystczenie parapetów lastrykowych krotność= 1,00	m2	1,20
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110701-07-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych krotność= 1,00	m2	13,10
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 1,00	m2	24,00

7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	13,10
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu. Transport gruzu i elementów podemontażowych samochodem ciężarowym skrzyniowym krotność= 1,00	m3	2,50
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2008-0101-050	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie, bez pasków z płyt krotność= 1,00	m2	37,20
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021101-02-060	Uzupełnienie bruzd pod instalacje w posadzce , wyrównanie posadzki krotność= 1,00	m3	0,38
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły - uzupełnienie bruzd w ścianie po wkuciu instalacji sanitarnej krotność= 1,00	m2	1,20
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-01-050	Analogia : Izolacja przeciwwilgociowa - Malowanie folią w płynie posadzki z wywinięciem na ściany z dodatkową tekstylno-gumową taśmą uszczelniającą w narożnikach krotność= 1,00	m2	16,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1111-0401-050	Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek podłogowych 40x40cm na zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności, układane metodą regularną krotność= 1,00	m2	16,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2011-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie krotność= 1,00	m2	14,50
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2011-07-050	Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na ścianach krotność= 1,00	m2	14,50
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2011-03-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach betonowych krotność= 1,00	m2	13,10
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2011-08-050	Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na stropach krotność= 1,00	m2	13,10

Przedszkole Publiczne nr 23  
35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12

18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów krotność= 1,00	m2	37,20
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych krotność= 1,00	m2	37,20
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-01-050	Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) pod licowanie ścian płytkami na klej krotność= 1,00	m2	24,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-11-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 x40 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m2	24,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-172609-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem przyklejonym na silikonie krotność= 1,00	m	12,00
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110322-02-020	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00	szt	1,00
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021016-0101-020	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-razy malowane na budowie drzwi wewnętrznych, FD`1, grunt stalowy + emalia stalowa krotność= 1,00	szt	1,00
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2 0211017-02-050	Skrzydła drzwiowe 80x200 techniczne białe wewnętrzne jednolite pełne krotność= 1,00	m2	1,60

## 2. Wydawalnia + zmywalnia -Instalacje sanitarne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 80215-040-020	P.A. Demontaż i montaż zlewozmywaka ze stali INOX ( bez ceny urządzenia ) krotność= 1,00	szt	1,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0149-01-020	P.A Demontaż zmywarki, tymczasowe przeniesienie jej do pomieszczenia nie objętego remontem oraz ponowne wniesienie i montaż zmywarki i jej osprzętu w pomieszczeniu zmywalni krotność= 1,00	szt	1,00

28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020233-03-020	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm krotność= 1,00	szt	1,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020233-05-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 32-40 mm krotność= 1,00	szt	1,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m	2,40
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m	1,90
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW0-090	Analiza własna : Kształtki systemowe do podłączenia urządzeń objętych zakresem prac krotność= 1,00	kpl	1,00
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-130128-01-040	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm krotność= 1,00	m	9,00
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-310208-03-020	Montaż zaworów powrotnych prostych lub kątowych. Średnica nominalna armatury 15 mm krotność= 1,00	szt	5,00
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-340101-18-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulina ciepłochronna np. typu Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9mm krotność= 1,00	m	9,20
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110324-0401-040	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 X 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna gaszonego krotność= 1,00	m	4,30
37	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	2,00
38	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00	m	1,50
39	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00	m	1,60

Przedszkole Publiczne nr 23  
35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12

40	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-1510208-02-020	<i>Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 40 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	2,00
41	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020216-07-020	<i>Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm na wpust z kołnierzem uszczel.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	1,00
42	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150220-0501-020	<i>P.A Montaż umywalki stalowej INOX z baterią uruchamianą kolanowo ( bez ceny urządzenia )</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	1,00

### 3. Wydawalnia + zmywalnia - Instalacje elektryczne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
43	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW1-090	<i>Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wraz z pomiarami</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	1,00

### 4. Wydawalnia + zmywalnia - Wyposażenie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
44	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	<i>Wyposażenie : szafki ze stali INOX , pod - określony zapotrzebowaniem - wymiar wraz z blatem zintegrowanym z oknem wydawania posiłków oraz blat okna przyjmowania naczyń brudnych ( stal INOX )</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	1,00
45	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	<i>Umywalka ze stali INOX uruchamiana kolanem</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	1,00

### 5. Obieralnia - roboty budowlane

Kod CPV:

1	2	3	4	5
46	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-011019-03-050	<i>Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	1,00
47	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	<i>kalk indywid. - Demontaż szafek i blatów roboczych w pomieszczeniu wydawalni i zmywalni</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	1,00

48	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	9,53
49	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-011314-09-050	P.A Czyszczenie parapetów krotność= 1,00	m2	1,00
50	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110701-07-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych krotność= 1,00	m2	6,80
51	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 1,00	m2	18,60
52	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m2	6,30
53	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym krotność= 1,00	m3	0,40
54	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2008-0101-050	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie, bez pasków z płyt krotność= 1,00	m2	31,90
55	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021101-02-060	Uzupełnienie bruzd pod instalacje w posadzce , wyrównanie posadzki krotność= 1,00	m3	0,32
56	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły krotność= 1,00	m2	1,20
57	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-01-050	Analogia : Izolacja przeciwwilgociowa - Malowanie folią w płynie posadzki z wywinieciem na ściany z dodatkową tekstylno-gumową taśmą uszczelniającą w narożnikach krotność= 1,00	m2	9,50
58	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2011-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych krotność= 1,00	m2	9,53

59	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2011-07-050	<i>Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na ścianach krotność= 1,00</i>	m2	9,53
60	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2011-03-050	<i>Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach betonowych krotność= 1,00</i>	m2	6,30
61	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2011-08-050	<i>Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na stropach krotność= 1,00</i>	m2	6,30
62	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30605-040-050	<i>Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów krotność= 1,00</i>	m2	15,83
63	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21402-050-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych krotność= 1,00</i>	m2	15,83
64	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-01-050	<i>Licowanie ścian płytkami na klej .Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00</i>	m2	19,00
65	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020829-11-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00</i>	m2	19,00
66	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1111-0401-050	<i>Posadzki jedno-i dwubarwne z płytek podłogowych 40x40cm na zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności, układane metodą regularną krotność= 1,00</i>	m2	6,60
67	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-172609-08-040	<i>Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej przyklejonym na silikonie krotność= 1,00</i>	m	4,00
68	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110322-02-020	<i>Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność= 1,00</i>	szt	1,00
69	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021016-0101-020	<i>Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-razy malowane na budowie drzwi wewnętrznych, FD`I, grunt stalowy + emalia stalowa krotność= 1,00</i>	szt	1,00
70	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2 0211017-02-050	<i>Skrzydła drzwiowe 80x200 techniczne białe wewnętrzne jednodzielne pełne krotność= 1,00</i>	m2	1,60

Przedszkole Publiczne nr 23  
35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12

## 6. Obieralnia - Instalacje sanitarne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
71	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-02W0149-01-020	<i>P.A Demontaż obieraczki do ziemniaków, tymczasowe przeniesienie jej do pomieszczenia nie objętego remontem oraz ponowne wniesienie i montaż obieraczki w pomieszczeniu obieralni krotność= 1,00</i>	szt	1,00
72	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 8 ERRATA0225-020-090	<i>Demontaż urządzeń sanitarnych: ,zlewozmywaka żeliwnego krotność= 1,00</i>	kpl	1,00
73	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 8 ERRATA0225-040-090	<i>Demontaż urządzeń sanitarnych: wanny żeliwnej krotność= 1,00</i>	kpl	1,00
74	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020233-03-020	<i>Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm krotność= 1,00</i>	szt	2,00
75	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020114-01-040	<i>Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00</i>	m	4,50
76	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110339-03-040	<i>Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00</i>	m	5,40
77	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW0-090	<i>Analiza własna : Kształtki systemowe do podłączenia urządzeń objętych zakresem prac krotność= 1,00</i>	kpl	1,00
78	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-130128-01-040	<i>Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm krotność= 1,00</i>	m	12,00
79	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-310208-03-020	<i>Montaż zaworów powrotnych prostych lub kątowych. Średnica nominalna armatury 15 mm krotność= 1,00</i>	szt	6,00
80	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-340101-18-040	<i>Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami ciepłochronna np. typu Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9mm krotność= 1,00</i>	m	16,00

81	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-0110324-0401-040	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 X 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna gaszonego krotność= 1,00	m	4,30
82	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00	szt	4,00
83	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00	szt	2,00
84	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00	m	1,50
85	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00	m	1,60
86	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150205-01-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, łączone metodą wciskową , średnica rur 40 mm krotność= 1,00	m	2,40
87	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-1510208-02-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 40 mm krotność= 1,00	szt	2,00
88	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-1510208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00	szt	1,00
89	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020216-07-020	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm na wpust z kołnierzem uszczeln. krotność= 1,00	szt	1,00
90	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150222-01-090	P.A Montaż wanny stalowej (basenu) INOX ( bez ceny urządzenia ) krotność= 1,00	kpl	1,00
91	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150220-0501-020	P.A Montaż zlewozmywaka stalowego INOX ( bez ceny urządzenia ) krotność= 1,00	szt	1,00
92	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150220-0501-020	P.A Montaż umywalki stalowej INOX z baterią uruchamianą kolanowo ( bez ceny urządzenia ) krotność= 1,00	szt	1,00

Przedszkole Publiczne nr 23  
35-016 Rzeszów, ul. Klementyny Hoffmanowej 12

## 7. Obieralnia - Wyposażenie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
93	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	Wyposażenie : szafki ze stali INOX , pod - określony zapotrzebowaniem - wymiar wraz z blatem krotność= 1,00	kpl	1,00
94	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	Basen 1 komorowy ze stali INOX krotność= 1,00	kpl	1,00
95	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	Stół ze stali INOX ze zlewem ze stali INOX krotność= 1,00	kpl	1,00
96	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-090	Umywalka uruchamiana kolanem ze stali INOX krotność= 1,00	kpl	1,00
97	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0137-02-020	Baterie umywalkowe z prysznicem krotność= 1,00	szt	1,00
98	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0137-07-020	Baterie stojąca , - z prysznicem - dla basenu krotność= 1,00	szt	1,00

## 8. Obieralnia - Instalacje elektryczne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
99	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW1-090	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wraz z pomiarami krotność= 1,00	kpl	1,00

Ponadto:

- 1) Płytki podłogowe z poziomem antypoślizgowości odpowiednim do pomieszczeń mokrych typu kuchnia/pomieszczenia przykuchenne - wymagany wybór zatwierdzony przez Inwestora.
- 2) Płytki ścienne - wymagany wybór zatwierdzony przez Inwestora.
- 3) Wszystkie meble, umywalki, basen, blaty - ze stali INOX – szczegółowe wymiary i usytuowanie - do uzgodnienia z Inwestorem.