

Przedmiar

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 32

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Instalacja odgromowa				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji odgromowej	kpl	1
2	KNR 5-08 0601/15	Przyklejenie wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym - klocki betonowe/PCV	szt	186
3	KNR 5-08 0604/04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych - drut Al 8mm2	m	156
4	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm na dachu płaskim betonowym krytym papą - drut Al 8mm2 na kominach	m	56
5	KNR 5-08 0619/01	Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej	szt	6
6	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	12
7	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	kpl	1
2 Dach				
8	KNR 2-25 0307/03	Wygrodzenie placu na skład materiałów	m2	30
9	KNR 2-02 1606/01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m - do celów transportowych i komunikacyjnych	m2	20
10	KNR 4-01 0519/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - przygotowanie podłoża	m2	200
11	KNR-W 4-01 0518/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1.0m2 - analogia	szt	12
12	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD - gruntowanie	m2	200
13	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie wpustów dachowych - żywicą poliuretanową z siatką zbrojoną	kpl	2
14	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - koryto	m2	40
15	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - koryto	m2	40
16	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - pasy wzdłuż koryta	m2	160
17	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - przy kominach	m2	42,5
18	KNR 0-23 2612/09	Montaż listwy dociskowej do komina	m	85
19	KNR 4-01 0205/04	Naprawa uszkodzenia podokienników i czapek kominowych	miejsce	10
20	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - czapy kominowe	m2	20
21	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłaz dachowy fabrycznie wykonany	szt	1
22	KNR 0-21 4007/03	Montaż płyty OSB gr. 1,8 pod obróbkę blacharską	m2	12,5
23	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	15
24	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - ogniomur	m2	15
25	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	8,5
26	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1