

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja Sali Nr. 8 p.		
1	Element	Sala Nr. 8		
1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg i okien Folią budowlaną, analogia.	m2	85,0
1.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany + sufit.	m2	115,5
1.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	64,5
1.4	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	51,0
1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	115,5
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	64,5
1.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	51,0
1.8	KNRW 202/1508/2 (1)	Malowanie zwykłe lakierem bezbarwnym, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie - Lamperie do wys, 1,5m	m2	40,5
1.9	Kalkulacja indywidualna	Poprawić łączenie wykładziny przy drzwiach (próg).	m2	1,0