

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja Świetlicy - Kolory farb wybiera inwestor.		
1	Element	Sala Nr 39		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	37,2
1.2	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie posadzki z pozostałości po kleju - szlifowanie.	m2	37,2
1.3	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2' m2 - okno wew.w ścianie działowej.1,65x1,1x2 szt	m2	3,63
1.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż płyt z poliwęglanu jednokomorowego w miejsce zdemontowanych okien j/w	m2	3,63
1.5	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0' m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	2,5
1.6	KNR 23/2611/3	Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	m2	37,2
1.7	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	37,2
1.8	KNRW 202/1105/1 (1)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2' mm, zatarta na gładko	m2	37,2
1.9	KNRW 202/1105/2 (1)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1' mm	m2	37,2
1.10	KNRW 202/1124/5 (1)	Wyprofilowanie na styku ściana posadzka - analogia	m	25,0
1.11	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy, z wywinięciem naścianę 10 cm- homogeniczna, P, R8, Bfl-S1, gr. min 2mm.	m2	37,2
1.12	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	37,2
1.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż listew progowych. (półokrągłych).	szt	4,0
1.14	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km	m3	0,5
1.15	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	0,5
1.16	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	30,7
1.17	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2	m2	55,7
1.18	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	75,0
1.19	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	75,0
1.20	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	75,0
1.21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	34,8
1.22	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie lakierem bezbarwnym - lamperie do wys. 1,6 m - analogia	m2	19,0
1.23	KNR 202/2004/6	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 100-01	m2	4,1
2	Element	Sala Nr 40		
2.1	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	17,7
2.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2	m2	60,8
2.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	60,8
2.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	60,8
2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	60,8
2.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	39,0
2.7	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie lakierem bezbarwnym - lamperii do wys 1,6 m - analogia.	m2	30,5
2.8	Kalkulacja indywidualna	Odtłuszczenie i szlifowanie parapetów	m2	9,0
2.9	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	9,0
2.10	KNRW 202/1129/2	Warstwa kontaktowa analogia	m2	9,0
2.11	KNRW 202/1130/2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające. analogia	m2	9,0
2.12	KNR 202/1506/4	Malowanie farbami chlorokauczukowymi wewnętrznych powierzchni z betonu, 2-krotne - analogia	m2	9,0
3	Element	Sala Nr 41		
3.1	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	25,8
3.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5' m2	m2	25,8
3.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m2	51,6
3.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	51,6
3.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	51,6
3.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	23,0

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.7	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie lakierem bezbarwnym - lamperii do wys. 1,6 m - analogia	m2	25,8
3.8	Kalkulacja indywidualna	Odtłuszczenie i szlifowanie parapetów	m2	4,4
3.9	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	4,4
3.10	KNRW 202/1129/2	Warstwa kontaktowa analogia.	m2	4,4
3.11	KNRW 202/1130/2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające. analogia	m2	4,4
3.12	KNR 202/1506/4	Malowanie farbami chlorokauczukowymi wewnętrznych powierzchni z betonu, 2-krotne	m2	4,4
4	Element	Sala Nr 42 Malowanie parapetów,43		
4.1	KNR 202/2004/5	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01	m2	19,2
4.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	19,2
4.3	Kalkulacja indywidualna	Odtłuszczenie i szlifowanie parapetów. 6,2+ 8,5+ 2,1=16,8 m2	m2	16,8
4.4	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	16,8
4.5	KNRW 202/1129/2	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane	m2	16,8
4.6	KNRW 202/1130/2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, warstwy przewodzące do wykładzin PVC	m2	16,8
4.7	KNR 202/1506/4	Malowanie farbami chlorokauczukowymi wewnętrznych powierzchni z betonu, 2-krotne - analogia	m2	16,8
5	Element	Instalacja elektryczna		
5.1	KNR 403/1115/2	Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 24' mm2 i ponowny montaż w nowych korytkach elektrycznych. - analogia.	m	23,0
5.2	KNR 508/226/4	Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na beton - 60/90	m	39,0
5.3	KNR 508/227/7	Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 30' mm2 Cu, poziomo - 3x2,5mmx3	m	40,0
5.4	KNR 508/812/1	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 2,5' mm2 - do tablicy gł.	szt	14,0
5.5	KNR 508/309/1	Montaż do gotowego podłóży gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazda szczękowe w puszkach szczękowych	szt	4,0
5.6	KNRW 508/901/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1