

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	izolacja pionowa scian zew. fundamentów (piwnic)		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KSNR 6/803/6	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, ręcznie - (DO ODZYSKU)	m2	57,3
1.2	KNR 231/801/1	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12 cm	m2	40,0
1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaz i ponowny montaz piłkochwyków przy oknach Przedszkola.	kpl	1,0
1.4	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	m3	141,3
1.5	KNR 201/321/4	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0 m i głębokość do 3.5 m, kategoria gruntu III-IV - analogia	m2	141,3
1.6	KNR 201/320/8 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m - analogia	m3	140,0
1.7	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	95,5
1.8	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	15,0
1.9	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	15,0
2	Element	izolacja pionowa i drenaz		
2.1	KNR 1901/639/3	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0 m2	m2	141,3
2.2	KNR BC 4/129/4	Odrzbianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL, mechanicznie przez natrysk, dwukrotne	m2	141,3
2.3	KNR 401/701/3	Odbicie tynków, na ścianach zew, do 5 m2, z zaprawy cementowej analogia %	m2	35,0
2.4	KNR 39/111/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy, grubości 1 cm, tynk szary	m2	35,0
2.5	KNR 39/117/1 (1)	Wykonanie fasady uszczelniającej o promieniu 10 cm na styku fundament i sciana - analogia.	m2	7,640
2.6	KNR 41/102/1	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, ręcznie (lub równoważne).	m2	141,3
2.7	KNR 41/109/2	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2S, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu (lub równoważne).	m2	141,3
2.8	KNR 41/115/1 (1)	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii firmy Deitermann, mocowanie punktowe, masa SUPERFLEX-10 (lub równoważne)	m2	141,3
2.9	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej - (analogia)	m2	141,3
2.10	KNR 920/402/5	Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mm	m	40,0
2.11	KNR 920/404/5	Kształtki do rur drenarskich elastycznych o średnicy zewnętrznej 100 mm	szt	7,0
2.12	KNR 201/610/2 (1)	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny	m3	7,200
2.13	Kalkulacja indywidualna	Włączenie do istniejącej studzienki rury drenarskiej.	kpl	1
2.14				