

załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Rzeszów, dnia 01.07.2020r.

GMINA MIASTO RZESZÓW
Ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
NIP: 813 000 86 13

ZAPYTANIE OFERTOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
UL. DOMINIKAŃSKA 4
Kamila Barczak-Łach
Tel. 17 748 23 62

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów –Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Dominikańska 4 , 35-077
Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie:

**„Roboty remontowe pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 10 w Rzeszowie,
ul. Dominikańska 4”**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowe pomieszczeń sanitarnych w SP nr. 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4		
1	Element	Parter - pomieszczenie socjalne		
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego wyposażenia (lustra,suszarka,pojemniki, szafy itp)	kpl	
1.3	KNR 401/426/4	Rozebranie obicia ścian - analogia	m2	
1.4	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	
1.5	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15'cm	m3	
1.6	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (umywalka)	m2	
1.7	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	41,0
1.8	KNR 401/339/2	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	17,5
1.9		ROBOTY MONTAŻOWE		
1.10	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2	m2	41,0
1.11	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	41,0
1.12	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na gładko	m2	23,0
1.13	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'cm	m2	23,0
1.14	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy, z wywinięciem na ścianę 10 cm- heterogeniczna, R10, Bfl-S1, gr. min 2,5mm.	m2	24,0
1.15	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5'm2	m2	64,5
1.16	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2	25,0
1.17	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany	m2	64,5
1.18	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufit	m2	23,0

1.19	KNR 401/1212/9	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki c.o.	m2	2,5
1.20	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50'mm, 2-krotne	m	13,5
1.21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podokienników z aglomarmuru szer. 15 cm. dł. 155cm szt.2	szt	2,0
1.22		ROBOTY DEMONTAZOWE BRANZY SANITARNEJ		
1.23	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	
1.24	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	
1.25	KNNR 8/222/4	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, Fi'50-100'mm	m	1,8
1.26	KNNR 8/222/5	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, Fi'150'mm	m	14,0
1.27		ROBOTY MONTAZOWE BRANZY SANITARNEJ		
1.28	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	1,0
1.29	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15'mm	szt	1,0
1.30	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	14,0
1.31	KNR 401/342/2	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	6,0
1.32	KNNR 4/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm	m	1,8
1.33	KNNR 4/208/2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm	m	3,5
1.34	KNNR 4/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm	m	21,0
1.35	KNNR 4/222/2	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm	szt	5,0
1.36	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm	szt	1,0
1.37	KNNR 4/211/2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'75'mm	szt	1,0
1.38	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm	szt	8,0
1.39	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15'mm	szt	1,0
1.40	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi'50'mm	szt	2,0
1.41		MONTAZ WYPOSAZENIA SANITARNEGO		
1.42	KNR 202/2004/7	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 2-warstwowa, 55-02 - zabudowa rur kan.	m2	4,7
1.43	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na mydło w płynie	kpl	1,0
1.44	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż suszarki do rąk	kpl	1,0
1.45	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lustra o wym 0,40x0,60cm	kpl	1,0
1.46		MONTAZ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ		
1.47	KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LED sufitowe szt.6	kpl	6,0
1.48	KNNR 5/1207/9	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle	m	12,5
1.49	KNNR 5/102/5	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19'mm	m	12,5
1.50	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50'mm	m	12,5
1.51	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5'mm2- 3X1,5mm2	m	13,0
1.52	KNNR 5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe pojedyncze	szt	4,0
1.53	KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430	szt	1,0
1.54	KNP 1846/4606/2	Badanie linii kablowych, NN	pomiar	1,0
1.55	Kalkulacja indywidualna	Dodatkowe elementy montażowe	kpl	1,0
1.56		POZOSTALE ROBOTY		
1.57	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	m2	5,0
1.58	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	23,0
1.59	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km	m3	1,5
1.60	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km	m3	1,5
2	Element	I - PIĘTRO- pomieszczenie sanitarne		
2.1		ROBOTY ROZBIORKOWE		
2.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego wyposażenia (lustra , suszarki, pojemniki na papier)	kpl	
2.3	KNR 401/348/6	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15'cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej	m2	
2.4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2	szt	
2.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż świetlika (okna) - 2,3x1,35	kpl	
2.6	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	
2.7	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	
2.8	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	

2.9	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	
2.10	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15'cm	m3	
2.11	KNR 401/426/5	Rozebranie kabin sanitarnych z płyt - analogia	m2	
2.12	KNR 401/339/2	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	17,5
2.13		ROBOTY MONTAZOWE		
2.14	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2	m2	40,5
2.15	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	40,5
2.16	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	43,0
2.17	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej, metoda kombinowana - analogia	m2	43,0
2.18	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	23,0
2.19	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	23,0
2.20	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na gładko	m2	23,0
2.21	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'cm	m2	23,0
2.22	KNR 12/1118/1	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	23,0
2.23	KNR 12/1118/9	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30'cm, metoda kombinowana, o parametrach technicznych :klasa IV/PEI i antypoślizgowość R11 "	m2	23,0
2.24	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30'cm, cokolik 15'cm, przygotowanie podłoża	m	20,5
2.25	KNR 202/1119/3	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10'cm, metoda kombinowana	m	20,5
2.26	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5'm2	m2	47,5
2.27	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2	47,5
2.28	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany	m2	24,0
2.29	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity	m2	23,5
2.30	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	2,5
2.31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podokienników z aglomarmuru szer.15cmx167cm szt2	szt	2,0
2.32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kabin sanitarnych szt.5 - HPL kpl.	kpl	1,0
2.33	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50'mm, 2-krotne	m	13,5
2.34		ROBOTY DEMONTAZOWE BRANZY SANITARNEJ		
2.35	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	
2.36	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	
2.37	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	
2.38	KNNR 8/222/4	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, Fi'50-100'mm	m	17,0
2.39		ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI I URZĄDZEN SANITARNYCH		
2.40	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	5,0
2.41	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15'mm	szt	5,0
2.42	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	5,0
2.43	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	21,0
2.44	KNR 401/343/2	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	4,5
2.45	KNNR 4/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm	m	4,5
2.46	KNNR 4/208/2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm	m	2,5
2.47	KNNR 4/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm	m	22,0
2.48	KNNR 4/222/2	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi'110'mm	szt	5,0
2.49	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm	szt	5,0
2.50	KNNR 4/211/2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'75'mm	szt	5,0
2.51	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm	szt	5,0
2.52	KNR 215/103/2	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20'mm	m	8,5
2.53	KNR 215/107/2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, Dn'20'mm	szt	5,0
2.54	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15'mm	szt	5,0
2.55	KNR 215/112/2	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20'mm	szt	2,0
2.56	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi'50'mm	szt	2,0
2.57	KNR 202/2004/7	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 2-warstwowa, 55-02 - zabudowa rur kan i umywalk	m2	8,5

2.58		MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŁAZIENKOWEGO		
2.59	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pojemników na papier (w tym jeden na ręczniki papierowe)	szt	6,0
2.60	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na mydło	kpl	5,0
2.61	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż suszarki do rąk	kpl	2,0
2.62	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż luster o wym. 0,40x4,00cm szt.1	kpl	1,0
2.63		ROBOTY ELEKTRYCZNE		
2.64	KNNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430	szt	1,0
2.65	KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe- LED sufitowe szt.6	kpl	6,0
2.66	KNNR 5/1207/9	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKL621, RS28, w cegle	m	5,0
2.67	KNNR 5/102/5	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19'mm	m	5,0
2.68	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50'mm	m	5,0
2.69	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5'mm ²	m	15,0
2.70	KNNR 5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm ² przelotowe pojedyncze	szt	2,0
2.71	KNP 1846/4606/2	Badanie linii kablowych, NN	pomiar	1,0
2.72	Kalkulacja indywidualna	Dodatkowe elementy montażowe	kpl	1,0
2.73		POZOSTAŁE ROBOTY		
2.74	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	m2	7,0
2.75	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	23,5
2.76	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km	m3	2,5
2.77	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km	m3	2,5
3	Element	II PIĘTRO -pomieszczenia sanitarne - łazienka		
3.1		ROBOTY ROZBIORKOWE		
3.2	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka istniejącego wyposażenia (lustra, suszarki,pojemniki) wraz z utylizacją	kpl	
3.3	KNR 401/348/6	Rozebranie ścianek, z betonu komórkowego do 15'cm grubości, zaprawa cementowo-wapiennej	m2	
3.4	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2	szt	
3.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż świetlika (okno) o wym. 2,3x1,35 szt.1	kpl	
3.6	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko szt.2	m	
3.7	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	
3.8	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
3.9	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	
3.10	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15'cm	m3	
3.11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących kablnych konstrukcji płytowej, drewnianej wraz z utylizacją szt.5	kpl	
3.12	KNR 401/339/2	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	17,5
3.13		ROBOTY MONTAŻOWE		
3.14	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2	m2	40,5
3.15	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	40,5
3.16	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	43,0
3.17	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x60 na klej, metoda kombinowana - analogia	m2	43,0
3.18	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	23,5
3.19	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	23,5
3.20	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na gładko	m2	23,5
3.21	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'cm	m2	23,5
3.22	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	23,5
3.23	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana, o parametrach technicznych :klasa IV/PEI i antypoślizgowość R11 "	m2	23,5
3.24	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15'cm, przygotowanie podłoża	m	20,5
3.25	KNR 202/1119/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10cm, metoda kombinowana, o parametrach technicznych :klasa IV/PEI i antypoślizgowość R11 "	m	20,5

3.26	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5'm2	m2	47,5
3.27	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2	47,5
3.28	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -ściany	m2	24,0
3.29	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity	m2	23,5
3.30	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	2,5
3.31	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50'mm, 2-krotne	m	13,5
3.32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż podokienników z aglomarmuru szer. 15 cm dł.170 cm szt.2	kpl	1,0
3.33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kabin sanitarnych szt.5 - HPL kpl.	kpl	1,0
3.34		ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI I URZĄDZEN SANITARNYCH		
3.35	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	
3.36	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	
3.37	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	
3.38	KNR 8/222/4	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, na ścianie, Fi'50-100'mm	m	8,0
3.39		ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI I URZĄDZEN SANITARNYCH		
3.40	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	5,0
3.41	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15'mm	szt	5,0
3.42	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	5,0
3.43	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	5,0
3.44	KNR 401/343/2	Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły	m	3,5
3.45	KNR 4/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm	m	6,0
3.46	KNR 4/208/2	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm	m	2,5
3.47	KNR 4/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm	m	7,0
3.48	KNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm	szt	5,0
3.49	KNR 4/211/2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'75'mm	szt	2,0
3.50	KNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm	szt	5,0
3.51	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15'mm	szt	5,0
3.52	KNR 215/112/2	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20'mm	szt	5,0
3.53	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi'50'mm	szt	2,0
3.54		MONTAZ WYPOSAZENIA ŁAZIENKOWEGO		
3.55	Kalkulacja indywidualna	Montaż pojemników na papier toaletowy(w tym dwa na ręczniki papierowe)	kpl	7,0
3.56	Kalkulacja indywidualna	Montaż pojemników na mydło w płynie	kpl	5,0
3.57	Kalkulacja indywidualna	Montaż suszarek do rąk	kpl	2,0
3.58	Kalkulacja indywidualna	Montaż luster o wym 0,40x4,0 m szt.1	kpl	1,0
3.59	KNR 202/2004/7	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 2-warstwowa, 55-02 - zabudowa umywalk.	m2	4,5
3.60		ROBOTY ELEKTRYCZNE		
3.61	KNR 5/1207/9	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKL21, RS28, w cegle	m	12,5
3.62	KNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50'mm	m	12,5
3.63	KNR 5/102/5	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 19'mm	m	12,5
3.64	KNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5'mm2	m	13,0
3.65	KNR 5/308/2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe pojedyncze	szt	2,0
3.66	KNR 5/307/1 (1)	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430	szt	1,0
3.67	KNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LED sufitowe. szt.6 analogia	kpl	6,0
3.68	KNP 1846/4606/2	Badanie linii kablowych, NN	pomiar	1,0
3.69	Kalkulacja indywidualna	Dodatkowe elementy montażowe	kpl	1,0
3.70		POZOSTALE ROBOTY		
3.71	KNR 401/1215/5	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	m2	7,0
3.72	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	m2	23,5
3.73	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km	m3	2,5
3.74	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3	2,5

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty proszę składać do **06.07.2020r.** na adres e-mail: sekretariat@sp10.resman.pl

2. Termin wykonania zamówienia:

14.07.2020r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty – szczegółowych informacji udziela P. Kamila Barczak-Łach
tel. 17 748 23 62

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny – najniższa cena oferty, szybki termin realizacji

Sporządził *: Kamila Barczak-Łach

Zatwierdził:

Podpis pracownika prowadzącego postępowanie

Podpis i pieczęć kierownika jednostki