



Poziom 0^o - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
SKRZYDŁO - szkoła podstawowa 1-3

nr	posadzka	wys. sfitu m	pow. użytkowa m ²
34	przedsiónek	płytki ceram.	3,3 14,85
35	hol	PCV	3,3 326,73
36	podłemia		3,0 9,96
37	śnieg kuchenny	PCV	3,3 6,73
38	sekretariat	PCV	3,0 22,30
39	gabinet dyrektora	PCV	3,0 17,50
40	pokój nauczycielski	PCV	3,3 64,44
41	wypożyczalnia	PCV	3,3 24,32
42	mediatka	PCV	3,3 80,04
43	magazyn książek	PCV	3,0 23,63
44	wc nauczycieli	płytki ceram.	2,5 11,50
45	klaska schodowa	PCV	24,54
46	pom. porządkowe	płytki ceram.	2,5 15,36
47	wc dziewcząt	płytki ceram.	2,5 26,64
48	wc chłopców	płytki ceram.	2,5 26,64
49	komunikacja	PCV	3,0 238,46
50	sala lekcyjna	PCV	3,3 57,38
51	sala lekcyjna z sanit	PCV	3,3 77,17
52	sala lekcyjna z sanit	PCV	3,3 77,17
53	sala lekcyjna	PCV	3,3 57,38
54	sala lekcyjna	PCV	3,3 57,38
55	sala lekcyjna	PCV	3,3 57,38
56	sala lekcyjna / obcy/	PCV	3,3 38,00
57	sala lekcyjna	PCV	3,3 57,38
58	sala lekcyjna	PCV	3,3 57,38
59	sala lekcyjna z sanit	PCV	3,3 77,17
60	klaska schodowa	PCV	24,32
RAZEM			1570,75

Poziom 0^o - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
SKRZYDŁO - Aula, cz. sportowa

nr	posadzka	wys. sfitu m	pow. użytkowa m ²
25	sala fitness	PCV	3,3 236,43
26	klaska schodowa	PCV	31,00
27	wc dziewcząt	płytki ceram.	2,5 13,17
28	wc chłopców	płytki ceram.	2,5 13,17
29	pom. porządkowe	płytki ceram.	2,5 4,39
30	wc dziewcząt	płytki ceram.	2,5 15,20
31	wc chłopców	płytki ceram.	2,5 15,20
32	wc n n	płytki ceram.	2,5 5,45
33	przestrzeń nad aula	PCV	275,59
RAZEM			609,60

Poziom 0^o - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
SKRZYDŁO - GIMNAZJUM

nr	posadzka	wys. sfitu m	pow. użytkowa m ²
01	hol	PCV	3,3 251,00
02	gabinet z-cy dyrektora		3,0 30,18
03	gabinet kier. administr.		3,0 16,90
04	księgowość		3,0 19,77
05	archiwum	PCV	3,0 12,30
06	wypożyczalnia	PCV	3,3 35,34
07	mediatka	PCV	3,3 88,70
08	magazyn książek	PCV	3,0 67,24
09	klaska schodowa	PCV	24,52
10	komunikacja	PCV	3,0 198,79
11	sala lekcyjna /sztuksi/	PCV	3,3 48,89
12	wc nauczycieli	płytki ceram.	2,5 9,80
13	wc dziewcząt	płytki ceram.	2,5 19,88
14	wc chłopców	płytki ceram.	2,5 19,88
15	klaska schodowa	PCV	24,52
16	pracownia chemiczna	PCV	3,3 59,32
17	zaplecze	PCV	3,3 13,59
18	pracownia biologiczna	PCV	3,3 59,32
19	zaplecze	PCV	3,3 13,59
20	sala lekcyjna / polski/	PCV	3,3 57,06
21	sala lekcyjna / obcy/	PCV	3,3 38,00
22	sala lekcyjna komputerowa	PCV	3,3 38,00
23	sala lekcyjna komputerowa	PCV	3,3 38,00
24	serwerownia	PCV	3,0 25,71
RAZEM			1209,30

prawa autorskie zastrzeżone

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Budowa zespołu oświatowego wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi w rejonie ulic bi. Karoliny w Rzeszowie

LOKALIZACJA: [pusty]

INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Rzeszów, ul. Rynek 12

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

TEMAT RYS.: RZUT POZIOMU 0^o

Skala: 1:200 Nr rys.: A/3

Data: marzec 2010

PROJEKTANT: [pusty]

SPRAWDZIK: [pusty]