

ZESTAWIENIE ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 401-819-15	Skucie płytek posadzkowych	m ²	62,00
2	KNR 4-01 0108-01	Skucie cokolików / przygotowanie podłoża	m ²	62,00
3	KNR 4-06 0101-01	Zabudowy GK na profilach CD/UD	m ²	48,74
4	KNR 4-21 0101-01	Sufit podwieszany kasetonowy 60×60	m ²	62,00
5	KNR 4-01 0405-01	Wylewka samopoziomująca	m ²	62,00
6	KNR 4-01 0809-01	Położenie wykładziny PCV	m ²	62,00
7	KNR 4-21 0201-01	Gładzie szpachlowe dwukrotne	m ²	96,54
8	KNR 4-21 0701-01	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną	m ²	96,54
9	KNR 4-21 0703-01	Lakier bezbarwny dwukrotnie	m ²	96,54
10	analiza indywidualna	Sprzątanie i wywóz odpadów	kpl	1
11	KNR 5-08 0101-01 + dostawa	Montaż klimatyzatora 7,0 / 8,0 kW (R32) – komplet	kpl	1