

Przedmiar robót

Remont schodów zewnętrznych

Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa nr 28**
35-116 Rzeszów ul. I. Solarza 12

Inwestor: **Gmina Miasto Rzeszów**
ul. Rynek 1 Rzeszów

Jednostka opracowująca kosztorys: **Zakład Usług Budowlanych "ARSBUD" Robert SMARON**
ul. Komorów 310
36-110 Majdan Królewski
tel.: 695 100 773

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont schodów zewnętrznych		
1	Element	Element		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.202		26,202
		RAZEM:		26,202
1	DC 20/121/2 analogia	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi - skucie płytek ze schodów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		spocznik 1,75*6,07		10,623
		stopnie 4*6,07*0,51		12,383
		ściany boczne 2*1,598		3,196
		RAZEM:		26,202
			m2	26,202
2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.202		26,202
		RAZEM:		26,202
			m2	26,202
3	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach pod montaż wycieraczki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,75*1,45		1,088
		RAZEM:		1,088
			m2	1,088
4	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.202*0,03		0,786
		RAZEM:		0,786
			m3	0,786
5	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetonowych i żwirobotonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,786		0,786
		RAZEM:		0,786
			m3	0,786
6	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15) Krotność=9		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,786		0,786
		RAZEM:		0,786
			m3	0,786
7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,786		0,786
		RAZEM:		0,786
			m3	0,786
8	KNR BC 3/804/1	Warstwa szczepna z mineralnej warstwy szczepnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.202		26,202
		RAZEM:		26,202
			m2	26,202
9	KNR BC 3/212/1 analogia	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych drobnodziarnistą zaprawą naprawczą, wypełnienie ubytków gr. 1mm na powierzchniach z betonów - gr. całkowita 5 mm Krotność=5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.202		26,202
		RAZEM:		26,202
			m2	26,202
10	KNR BC 3/301/1	izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci gruntowej, powierzchnia pozioma, grubość warstwy 2,00 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.202		26,202
		RAZEM:		26,202
			m2	26,202
11	DC 20/319/2	Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice docinane z płytek, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		26.202-1.088		25,114
		RAZEM:		25,114
			m2	25,114
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej o wym. 0,70*1,40		
			szt	1,000