

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa	Opis robót	jm.	Ilość
1	Element	Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu		
1.1	KNR 14/2011/7 (1)	Obudowa pojedynczych elementów płytami gipsowo-kartonowymi - obudowa rur przy suficie	m2	16,80
1.2	KNR 17/2610/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - zabudowa i ościeża	mb.	48,00
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome - sufit	m2	69,60
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe - ściany grunt szczepny	m2	59,44
1.5	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość min. 3-mm) na tynku	m2	69,60
1.6	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5-m2, (grubość min.3-mm)	m2	59,44
1.7	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoga gipsowa z gruntowaniem, 2-krotne - sufity	m2	69,60
1.8	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi podłoga gipsowa z gruntowaniem, 2-krotne - ściany	m2	59,44
1.9	KNRW 202/1516/9 (1)	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), grzejniki żebrowe, lakierowanie 1-krotne, emalia olejno-żywiczna	m2	2,00
1.10	KNNRW 3/707/1	Oslony na grzejniki, szczepelinowe, sosnowe	m2	2,00
1.11	KNRW 202/2008/2 (2)	analogia Okładziny ścian z płyty meblowej kolorowej	m2	26,00
2	Element	Posadzka		
2.1	KNRW 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	69,60
2.2	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m2	69,60
2.3	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2,	m2	69,60
2.4	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z wywinięciem 10 cm na ściany	m2	73,20
2.5	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	73,20
2.6	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - analogia wyniesienie wykładzin z rozbiórki	m3	0,50
2.7	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem dostawczym- analogia wywiezienie wykładzin z rozbiórki	m3	0,50