

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( 13-03-2024r )

NAZWA PRZEDMIOTU	WYMAGANIA, PARAMETRY	ILOŚĆ
<p><b>Sala lekcyjna 104</b> <b>I Etap</b></p>	<p>-szerokość sali 760 cm + wywinięcie 10cm                      -długość sali 800 cm + wywinięcie 10 cm                      -sala znajduje się na I piętrze budynku                      -zerwanie starych parkietów oraz utylizacja                      -frezowanie kleju subitowego,                      -naprawa podłoża,                      -wyrównanie podłoża poprzez wylanie masy wyrównująco –                      wygładzającej o grubości minimum 10 mm,                      -dostarczenie wykładziny, sznurów i kleju oraz wykonanie montażu</p>	<p align="center"><u>1</u></p>
<p><b>Sala lekcyjna 102H</b> <b>I Etap</b></p>	<p>-szerokość sali 360 cm + wywinięcie 10cm                      -długość sali 360 cm + wywinięcie 10 cm                      -sala znajduje się na I piętrze budynku                      -zerwanie starych paneli podłogowych oraz utylizacja                      -naprawa podłoża,                      -wyrównanie podłoża poprzez wylanie masy wyrównująco –                      wygładzającej o grubości minimum 10 mm,                      -dostarczenie wykładziny, sznurów i kleju oraz wykonanie montażu</p>	<p align="center"><u>1</u></p>
<p><b>Pokój 120</b> <b>II Etap</b></p>	<p>-szerokość 311 cm,                      -długość 507 cm,                      -powierzchnia 15,76 m2,                      -pokój znajduje się na I piętrze budynku                      -zerwanie starego parkietu oraz utylizacja,                      -frezowanie kleju subitowego,                      -naprawa podłoża,                      -wyrównanie podłoża poprzez wylanie masy wyrównująco –                      wygładzającej o grubości minimum 10 mm,                      -dostarczenie wykładziny dywanowej ( płytki 50x50cm),                      kompletu litew przypodłogowych wraz z montażem</p>	<p align="center"><u>1</u></p>
<p><b>Pokój 119</b> <b>II Etap</b></p>	<p>-szerokość 340 cm,                      -długość 415 cm,                      -powierzchnia 14,11 m2,                      -pokój znajduje się na I piętrze budynku                      -zerwanie starego parkietu oraz utylizacja,                      -frezowanie kleju subitowego,                      -naprawa podłoża,                      -wyrównanie podłoża poprzez wylanie masy wyrównująco –                      wygładzającej o grubości minimum 10 mm,                      -dostarczenie wykładziny dywanowej ( płytki 50x50cm),                      kompletu litew przypodłogowych wraz z montażem</p>	<p align="center"><u>1</u></p>
<p><b>Pokój 115</b> <b>II Etap</b></p>	<p>I część: szerokość 376 cm, długość 480 cm,                      II część: szerokość 560 cm, długość 280 cm,                      -powierzchnia 33,68 m2,                      -pokój znajduje się na I piętrze budynku                      -zerwanie starego parkietu oraz utylizacja,                      -frezowanie kleju subitowego,                      -naprawa podłoża,                      -wyrównanie podłoża poprzez wylanie masy wyrównująco –                      wygładzającej o grubości minimum 10 mm,                      -dostarczenie wykładziny dywanowej ( płytki 50x50cm),                      kompletu litew przypodłogowych wraz z montażem</p>	<p align="center"><u>1</u></p>

<p><b>Pokój 116</b> <b>II etap</b></p>	<p>-szerokość 350 cm, -długość 570 cm, -powierzchnia 19,95 m<sup>2</sup> -pokój znajduje się na I piętrze budynku -zerwanie starego parkietu oraz utylizacja, -frezowanie kleju subitowego, -naprawa podłoża, -wyrównanie podłoża poprzez wylanie masy wyrównująco – wygładzającej o grubości minimum 10 mm, -dostarczenie wykładziny dywanowej ( płytki 50x50cm), kompletu litew przypodłogowych wraz z montażem</p>	<p><u>1</u></p>
--	---	-----------------

Uwaga.

I ETAP - PRACE WYKONYWANE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH  
W SZKOLE – MARZEC/ KWIECIEŃ 2024

II ETAP – PRACE WYKONYWANE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU – PODCZAS WAKACJI LIPIEC 2024

KIEROWNIK GOSPODARCZY

*mgr Sebastian Bodzkoj*

Zespół Szkół Elektronicznych  
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120  
tel. 17 748-30-32, fax 17 748-30-63  
000194375 (5)