

### Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Fryderyka Szopena 32, 35-055 Rzeszów**  
 Nazwa robót/ remontu: **Schody zewnętrzne do budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1**

Podstawa wyceny	Opis i obszar robót	Ilość
4-01/0811-07	Skucie - rozbiórka okładziny schodów z płytek ( 3,8x 6,05) + (0,15x2x6,0)+(0,33x3,8)-(1,1x1,5) = 24,5	24,5 m <sup>2</sup>
4-01/0804-07	Skucie zdegradowanej warstwy kleju i zwietrzałej zaprawy cementowej	24,5 m <sup>2</sup>
4-01/0106-05	Usunięcie gruzu z rozbiórki z załadunkiem do wywozu 24,5x (0,01+0,02+0,03)≈1,47	1,47 m <sup>3</sup>
4-01/0108-15 4-01/0108-16	Wywóz gruzu na odległość do 15 km	1,47 m <sup>3</sup>
4-01/1204-07	Zagrunтовanie powierzchni przed zaprawą gruntem wzmacniającym	24,5 m <sup>2</sup>
2-02/2601-05	Wyrównanie powierzchni po skuciu zwietrzałych warstw - średnia grubość≈ 3,5 cm z zagrunтовaniem	24,5 m <sup>2</sup>
2-02/1117-02	Wykonanie izolacji powłokowej dwuwarstwowej z elastycznej zaprawy uszczelniającej	24,5 m <sup>2</sup>
2-02/1121-03	Ułożenie płytek posadzkowych na kleju elastycznym	24,5 m <sup>2</sup>
2-02/0923-01	Wyspoinowanie płytek ( wyrównanie i wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytkami)	24,5 m <sup>2</sup>