

ZSS-KG.271.11.2023

PRZEDMIAR ROBÓT

LP.	PODSTAWA WYCENY	OPIS	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ	CENA ZŁ	WARTOŚĆ ZŁ (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	KNRW 402/120/4	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm	m	72			
2	KNRW 402/120/3	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m	72			
3	KNRW 402/120/2	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	72			
4	KNRW 215/105/7	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych śr. nominalnej 65 mm	m	72			
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zabudowy instalacji wodnej.	Kpl.	1			
		Montaż instalacji wodociągowej, UWAGA PE lub równoważne ,ciśnienie nominalne PN-10 bar.					
6	KNRW 215/111/7(1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewalnych Fi-zew.75 mm	m	72			
7	KNRW 215/111/6(1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewalnych Fi-zew.63 mm	m	72			
8	KNRW 215/111/3 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewalnych Fi-zew.32 mm	m	72			
9	KNR 34/101/4	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E),rurociągi Fi 28-48 mm	m	72			
10	KNR 34/101/8	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowymi ,izolacja 13 mm (J) Fi 54-70 mm	m	72			
11	KNR 34/101/9	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ-jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J) rurociągi Fi 76-114 mm	m	72			
12	KNRW 215/132/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych Dn 15 mm	szt.	10			
13	KNRW 215/132/2 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych Dn 20 mm	szt.	10			
14	KNRW 215/132/3(1)	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych Dn 25 mm	szt.	11			
15	KNRW 215/132/6(1)	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych Dn 50 mm	szt.	1			
16	KNRW 215/132/7 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych Dn 65 mm	szt.	1			
17	KNRW 215/111/7(1)	Trójnik (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych Fi – zew 75 mm -analogi	szt.	10			
18	KNRW 215/111/6 (1)	Trójnik (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach mieszkalnych Fi-zew 63 mm-analogi	szt.	10			
19	KNRW 215/111/3 (1)	Trójnik (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych w budynkach mieszkalnych Fi-zew 32 mm-analogi	szt.	10			
20	KNRW 215/111/7 (1)	Kolano (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych Fi-zew.75	szt.	9			
21	KNRW	Kolano (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych	szt.	10			

	215/111/6 (1)	na ścianach w budynkach mieszkalnych Fi-zew.63 mm analog				
22	KNRW 215/111/3 (1)	Kolano (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych Fi-zew.32 mm-analog	szt.	30		
23	KNRW 215/111/2 (1)	Kolano (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych Fi-zew.25 mm-analog	szt.	15		
24	KNRW 215/111/1 (1)	Kolano (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych Fi-zew 20 mm-analog	szt.	15		
25	KNRW 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego , do zaworów wypływowych ,baterii ,hydrantów, mieszaczy, Dn .15 mm	szt	10		
26	KNRW 215/107/2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego , do zaworów wypływowych ,baterii ,hydrantów, mieszaczy, Dn 20 mm-22 mm	szt	10		
27	KNR 215/107/3	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego ,do zaworów wypływowych ,baterii ,hydrantów, mieszaczy Dn 28 mm	szt	10		
28	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	216		
29	KNR 215/110/4	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm	m	216		

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT

PODATEK VAT

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT

.....
data, pieczęć i podpis Wykonawcy