

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
1 d.1	KNR-W 2-02 1802-01	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
2 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja	m2		
		66 * 8	m2	528,000	
				RAZEM	528,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(demontaż pasa nadrynnowego)	m2		
		66 * ,33	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(demontaż pasa podrynnowego)	m2		
		26,752	m2	26,752	
				RAZEM	26,752
5 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		66,40	m	66,400	
				RAZEM	66,400
6 d.1	KNR-W 4-02 0233-10 analogia	Demontaż elementów rynny -lej spustowy	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0441-10 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - kantówka 10x10*2	m		
		66 * 2	m	132,000	
				RAZEM	132,000
8 d.1	TZKNBK VI - 139 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z membrany dachowej	m2		
		66 * 2,5	m2	165,000	
				RAZEM	165,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0604-04 analogia	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych - rozbiórka przemoczonego i zdekomletowanego przez wiatr docieplenia.	m2		
		66,0	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
10 d.1	KNR 19-01 0405-05 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - montaż kantówki na skrajnej części dachu	m		
		132	m	132,000	
				RAZEM	132,000
11 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm (UZUPEŁNIENIE DOCIEPLENIA DACHU)	m2		
		66,	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
12 d.1	KNR 0-25 0101-01 analogia	Mycie powierzchni starej membrany w celu na skrajnej części wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		66 * ,5	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
13 d.1	KNR 2 0603-03 analogia	Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej pierwszy pas 1m szerokości	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		66,88	m2	66,880	
				RAZEM	66,880
14 d.1	KNNR 2 0603-03 analogia	Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej drugi pas 1,2m szerokości.	m2		
		80,256	m2	80,256	
				RAZEM	80,256
15 d.1	KNNR 2 0603-03 analogia	Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowej trzeci pas 0,8 m szerokości.	m2		
		53,504	m2	53,504	
				RAZEM	53,504
16 d.1	KNR AT-31 0704-03 analogia	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (GOK) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu- (mocowanie termoizolacji oraz membrany dachowej na zgrzewach)	m2		
		66 * 3	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
17 d.1	KNR 4-01 0519-02 analogia	Drobne naprawy pokryciaz membrany polegające na wstawieniu łat do 0.30 m2	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów membraną -obróbki z membrany kominków kanalizacyjnych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm-pas podrynnowy	m2		
		26,752	m2	26,752	
				RAZEM	26,752
20 d.1	KNNR 2 0504-02 analogia	Obróbki blacharskie z blachy pvc przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm-montaz pasa nadrynnowego	m2		
		66 * ,45	m2	29,700	
				RAZEM	29,700
21 d.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		66,88	m	66,880	
				RAZEM	66,880
22 d.1	KNR 2-02 0508-09 analogia	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej (lej spustowy -montaż)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.1	KNR AT-13 0106-01 z.sz. 2.2. analogia	Listwy dociskowe z blachy (mocowanie membrany na attykach)	m		
		103,8	m	103,800	
				RAZEM	103,800
24 d.1	KNR-W 4-03 1138-03 analogia	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na pokryciu z membrany	szt.		
		90	szt.	90,000	
				RAZEM	90,000
25 d.1	KNNR 9 0601-07	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1	KNR-W 5-08 0201-03 analogia	Montaż uchwytów pod przewody instalacji odgromowej	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
27 d.1	KNR 5-08 0605-03 analogia	Montaż zwodów poziomych z bednarki dachu płaskim pokrytym membraną-do wykożystania drut z demontażu	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
28 d.1	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.1	KNR 5-08 0619-03 analogia	Montaż złączy krzyżowych na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.1	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000