

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja korytarza I p. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie.</b>		
1	Element	<b>KORYTARZ I Piętro</b>		
1.1	KNR 202/925/1 (1)	Oslony drzwi, folią polietylenową	m2	35,0
1.2	KNR 401/211/1	Skucie cokolków betonowych wys. 0,15 cm	m2	10,5
1.3	Kalkulacja indywidualna	Odtłuszczenie i przeszlifowanie, posadzki.	m2	68,6
1.4	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	68,6
1.5	KNRW 202/1129/2	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane - warstwa kontaktowa.	m2	68,6
1.6	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	15,0
1.7	KNRW 202/1130/2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, warstwy przewodzące do wykładzin PVC	m2	68,6
1.8	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy, z wywinieciem na ścianę 10 cm - homogeniczna, T, R11, Bfl-S1, gr. min 2 mm.	m2	72,5
1.9	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	72,5
1.10	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	2,5
1.11	KNR 12/1118/7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda kombinowana	m2	2,5
1.12	KNR 401/701/1	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy wapiennej	m2	12,0
1.13	KNR 403/606/1V	Wymiana opraw świetłówkowych, oprawa 1x20 W - na ledowe o równoważnym natężeniu.	szt	6,0
1.14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i demontaż montaż nowego Włazu na poddasze (schody na strych 70x80)	kpl	1,0
1.15	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	12,0
1.16	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	271,6
1.17	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	271,6
1.18	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	193,0
1.19	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	78,6
1.20	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne kolor „ecru”	m2	193,0
1.21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - biały	m2	78,6
1.22	Kalkulacja indywidualna	Warstwa kontaktowa - szczepna na lamperię istniejącą	m2	82,5
1.23	KNRW 202/1508/2 (1)	Malowanie zwykłe lakierem bezbarwnym lamperii do wysokości 1,4m, 2-krotnie	m2	82,5
1.24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż narożnikó typu C/S Acrovyn 5x5x122	szt	8,0
1.25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż progów aluminiowych w drzwiach.	szt	14,0
1.26	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	0,5
1.27	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi do 1 km	m3	0,5