

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		
1	Element	Świetlica		
1.1		DEMONTAŻ		
1.2	KNR 1901/1020/5	Demontaż zabudowy grzejników, listew drewnianych na ścianach, narożników - Analogia.	m2	12,5
1.3	KNR 1901/1020/6	Demontaż obudowy wentylacji z płyt OSB. - Analogia	m2	12,5
1.4	ZKNR C 2/101/1 (1)	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską i istniejącej instalacji nadtynkowej	m2	40,0
1.5	KNRW 401/819/5	Rozebranie posadzek - wraz z utylizacją.	m2	102,0
1.6		MONTAŻ		
1.7	Kalkulacja indywidualna	Odtłuszczenie, szlifowanie podłoża.	m2	102,0
1.8	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	102,0
1.9	KNRW 202/1104/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	102,0
1.10	KNRW 202/1105/1 (1)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2	102,0
1.11	KNRW 202/1105/2 (1)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1 mm	m2	102,0
1.12	KNRW 202/1124/5 (1)	Wyprofilowanie na styku ściana posadzka - analogia.	m	38,5
1.13	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy z wywinieciem na ścianę 10 cm - homogeniczna, P, R8, Bfl-S1, gr. min 2 mm. antystatyczna lub równoważne. W dwóch kolorach (obwód i środek).	m2	110,0
1.14	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	110,0
1.15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż listwy progowej półokrągłej. L- 1,2m	kpl	1,0
1.16	KNRW 202/2004/1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01	m2	12,5
1.17	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia	m2	50,0
1.18	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	226,0
1.19	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	226,0
1.20	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - analogia	m2	226,0
1.21	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	102,0
1.22	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	124,0
1.23	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie lakierem bezbarwnym - lamperii do wys.1,6m dwukrotnie - analogia.	m2	50,0
1.24	KNRW 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne	m2	4,1
1.25	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	szt	8,0
1.26	Kalkulacja indywidualna	Wywóz parkietu z rozbiórki wraz z utylizacją.	kpl	1