

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów  
INWESTOR : Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie  
ADRES INWESTORA : ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 28,05,2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28,05,2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNP 02 0318-04.01	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka metalowa	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNP 02 0318-04.03 analogia	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - transport x2, plus czas pracy	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m ZEWNĘTRZNY CIĄG KOMUNIKACYJNY DLA PRACOWNIKÓW. ( NIEDOPUSZCZALNE jest przemieszczanie pracowników przez teren szkoły)	m <sup>2</sup>		
		55	m <sup>2</sup>	55,000	
				RAZEM	55,000
4	KNR 4-03 1138-05	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytach klejonych z przygotowaniem do ponownego montażu	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR 4-03 0702-04 analogia	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie ponowny montaż wsporników na kleju	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
6	KNR 4-03 0706-01 z.o. 3.1. 9901-5 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowie o wys.do 12 m ( demontaż , plus ponowny montaż z uzupełnieniem	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
7	KNR 5-08 0619-01 analogia	Montaż złączy do rynny okapowej oraz uchwytów krzyżowych na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 4-03 1205-03 z.o. 3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budowie o wys.do 12 m	pomiar.		
		6	pomiar.	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 4-03 1205-02 z.o. 3.1. 9901-5	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowie o wys.do 12 m z wydaniem orzeczenia	pomiar.		
		6	pomiar.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m <sup>2</sup> ( demontaż papy z pasa nadrynnowego 0,5m szerokości	m <sup>2</sup>		
		12,25	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
11	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 25 m <sup>2</sup> (demontaż papy pod pasem nadrynnowym	m <sup>2</sup>		
		12,25	m <sup>2</sup>	12,250	
				RAZEM	12,250
12	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku (pas nadrynnowy)	m <sup>2</sup>		
		24,5	m <sup>2</sup>	24,500	
				RAZEM	24,500
13	KNR 4-01 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych , umocowanie obruszonych uchwytów i sztuczerów	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
14	TZKNBK XVII 57-14 analogia	Osadzanie uchwytów lub kotew (śrub kotwowych) w betonie o ciężarze do 0,03 kg. Domocowanie istniejącej papy do podłoża	szt		
		100	szt	100,000	
				RAZEM	100,000
15	KNR 4-01 0526-06 analogia	Naprawa i dwukrotne pomalowanie rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		24,5	m	24,500	
				RAZEM	24,500
16	KNR 4-01 0519-03 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m <sup>2</sup> , papa termozgrzewalna podkładowa	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
17	KNR BC-02 0309-01	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej np SIPLAST PRIMER - malowanie powierzchni poziomych dwoma warstwami 24,5*12,5 306,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 306,250	
				RAZEM	306,250
18	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papą termozgrzewalną podkładową gr 4mm, wkładka zbrojąca 200g/m2 24,5*12,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 306,250	
				RAZEM	306,250
19	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie papy nawierzchniowa SBS gr.5,6mm wkładka 300g/m2, zakres temperatury -25/+100 24,5*12,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 306,250	
				RAZEM	306,250
20	KNR 4-01 0516-04	Wymiana pokryć z papy na obróbkach attykowych z papy termozgrzewalnej podkładowej 4mm oraz nawierzchniowej gr 5,6mm 24,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,750	
				RAZEM	24,750
21	E-0508 0800-05 analogia	Montaż listew ściennych stalowych dociskowych na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu na attykach 49	m m	 49,000	
				RAZEM	49,000
22	KNR-W 2-02 0533-01 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm ( dwukrotne malowanie farbą podkładową, oraz dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową) 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd, kominy 12	mb mb	 12,000	
				RAZEM	12,000
24	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,500	
				RAZEM	1,500
25	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,500	
				RAZEM	1,500
26		Utylizacja papy z rozbiórki oraz Zmieszane odpady pobudowlane 1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,500	
				RAZEM	1,500