

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztozys	Modernizacja boksów szatniowych ZSP Nr 6 w Rzeszowie.		
1	Element	Piwnica - boks nr.4		
1.1	KNR 202/925/1 (1)	Osiłony drzwi, folią polietylenową	m2	15,0
1.2	KNR 401/211/1	Skucie cokolików betonowych wys. 0,15 cm	m2	1,5
1.3	Kalkulacja indywidualna	Odtłuszczenie i przeszlifowanie, posadzki.	m2	15,5
1.4	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m2	15,5
1.5	KNRW 202/1129/2	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane - warstwa kontaktowa.	m2	15,5
1.6	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2`m2	m2	3,0
1.7	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	1,2
1.8	KNRW 202/1025/1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1 - „90”	szt	1
1.9	Kalkulacja indywidualna	Skrzydła drzwiowe w ramce stalowej wypełnione prętami stalowymi co 8 cm.	szt	1,0
1.10	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0`m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	5,5
1.11	KNRW 202/1130/2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, warstwy przewodzące do wykładzin PVC	m2	15,5
1.12	KNRW 202/1123/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, klej winylowy, z wywinięciem na ścianę 10 cm, R10, Bfl-S1, gr. min 2 mm.	m2	15,5
1.13	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	15,5
1.14	KNR 403/606/1	Wymiana opraw świetłózkowych, oprawa 1x20`W - na ledowe o równoważnym natężeniu. w oprawie kwadratu.	szt	3,0
1.15	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	19,5
1.16	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	19,5
1.17	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	3,0
1.18	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	15,7
1.19	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne kolor „ecru”	m2	3,8
1.20	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - biały	m2	15,7
1.21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż progów aluminiowych w drzwiach.	szt	1,0
1.22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyty meblowej - zabudowa ścian bocznych , rur C.O. poziome.	m2	42,0
1.23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafki na obuwie z możliwością siadania-przegrody 25 szt.	kpl	2,0
1.24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż półki na nakrycia głowy i montażem wieszaków szt. 25.	kpl	2,0
1.25	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	0,5
1.26	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi do 1`km	m3	0,5