

Załącznik Nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Wymiana piłkochwyków na boiskach ZSO Nr 4”, postępowanie numer ZSO4.271.9.2024.

1. Wymiana piłkochwyków z tworzywa sztucznego i naciągów stalowych na boisku zewnętrznym do piłki nożnej ze sztucznej trawy.
2. Wymiana piłkochwyków z tworzywa sztucznego i naciągów stalowych na boisku zewnętrznym do piłki ręcznej (ponad metalową siatką) u góry bok od strony placu zabaw ZSO Nr 4.
3. Wymiana piłkochwyków i naciągów z obu stron na dużej sali gimnastycznej.
4. Usunięcie starych piłkochwyków w miejscach montażu nowych.
5. Usunięcie resztek starych plastikowych z tworzywa sztucznego piłkochwyków na boisku do piłki ręcznej ze wszystkich stron boiska (także w miejscu gdzie nie będą montowane nowe siatki).
6. Montaż nowych naciągów i napinaczy zapewniających odpowiednie zamocowanie i naciągnięcie nowych piłkochwyków.
7. Miejsce montażu: ZSO Nr 4. Ul. Rejtana 30, Rzeszów.
8. Kolor dostarczonych (siatek) piłkochwyków: zielony.
9. Grubość siatek i naciągów ma być dostosowana na wszystkich boiskach do gry w piłkę nożną.
10. Piłkochwyty i naciągi mają być wytrzymałe i odporne na warunki pogodowe.
11. Piłkochwyty na dużej sali gimnastycznej mają posiadać obciążniki u dołu zapewniające amortyzacje uderzeń piłką, oraz uwzględniać otwory na tablice kosza oraz bramki.
12. Piłkochwyty mają być wykonane z materiałów niepalnych.
13. Wielkość oka w siatce piłkochwyków musi być nie większa niż 11 cm.
14. Użyte materiały mają być fabrycznie nowe.
15. Dostawa, demontaż starych i montaż nowych piłkochwyków oraz wszystkie materiały oraz prace mają być dostarczone i wykonane przez Dostawcę w ramach zaoferowanej ceny.
16. Użyte materiały i sposób wykonania montażu mają zapewniać bezpieczne użytkowanie boisk.
17. Wykonane prace mają być zgodne ze sztuką budowlaną.
18. Montaż musi być wykonany w dniach pracy szkoły w uzgodnionych wcześniej terminach ze względu na wykorzystanie komercyjne boisk przez ZSO Nr 4.
19. Wymagany jest dokładny obmiar prac przed wyceną i wykonaniem, poniżej podane wymiary są orientacyjne celem wstępnej kalkulacji:
 - boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy: piłkochwyty długość 26 metrów wysokość 6 m x 2 boki,
 - boisko do piłki ręcznej długość piłkochwyków 67 m x 2m x 1 bok (montaż siatki piłkochwyków na wysokości ok 6 m nad siatką metalową),
 - duża sala gimnastyczna długość piłkochwyków 18 m wysokość 5 m x 2 boki,
 - demontaż starych siatek w miejscu nowych oraz dodatkowo demontaż z 3 stron boiska do piłki ręcznej 125 m na wysokości 6 m.
20. Warunki realizacji zamówienia: jak w niniejszym opisie oraz w projekcie umowy załączniku do zapytania.
21. Okres gwarancji minimum 24 miesięcy.
22. Termin wykonania do dnia 10 czerwca 2024.