

PRZEDMIAR - remont chodników, naprawa barierki oraz mocowania ławki pomiędzy ul. Biecką a ul. Baligrodzką w Rzeszowie.

Lp.	Wyszczególnienie elementów robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
		Nazwa	Ilość		
1.	Rozebranie kostki betonowej, wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr. 10,0 cm, wykonanie podsypki ze żwiru 1-4 mm- gr. 3,0 cm , ponoiwne ułożenie zdemontowanej kostki betonowej 150,00 m2	m2	150,00		
2.	Zakup, montaż nowej kostki betonowej o wym. 20x10 cm, grubości 6 cm, podbudowa: 0-31,5 mm- grub. 10,0 cm oraz podsypka - 1-4 mm grub.3,0 cm	m2	5,00		
3.	Obustronna naprawa barierki ze stali nierdzewnej na mostku ponad rowem RP 3 - (poprawa mocowania poziomych prętów barierki na skrajnych, mocujących elementach drewnianych o przekroju 5,0 x 5,0 cm)	kpl	1,00		
4.	Poprawa mocowania do gruntu istniejącej ławki parkowej - wykonanie stóp z betonu	szt.	1,00		
				Netto	
				VAT	
				Razem brutto	