

"Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej"

PRZEDMIAR - remonty nawierzchni asfaltowych :

- 1)ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. E.Kwiatkowskiego a Żwirownią,
- 2) ciąg pieszo-rowerowy w rejonie Lidla -Park Kultury i Wypoczynku,
- 3) ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Rejtana - w rejoinie Merkury Market,
- 4) chodnik w Parku Sybiraków.

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Kwiatkowskiego a Żwirownią						
	Element	Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości do 15 cm z użyciem frezarki wraz z jej utylizacją	m2	140,00		
2	Kalkulacja własna	Zacięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	m	8,00		
	Element	Podbudowy i nawierzchnie				
4	Kalkulacja własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16 W, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm.	m2	140,00		
5	Kalkulacja własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) AC 8 S, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm.	m2	140,00		
Ciąg pieszo-rowerowy w rejonie Lidla -Park Kultury i Wypoczynku						
	Element	Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości do 15 cm z użyciem frezarki wraz z jej utylizacją	m2	32,00		
2	Kalkulacja własna	Zacięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	m	12,00		
	Element	Podbudowy i nawierzchnie				
3	Kalkulacja własna	Uzupełnienie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	32,00		
4	Kalkulacja własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16 W, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm.	m2	32,00		
5	Kalkulacja własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) AC 8 S, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm.	m2	32,00		
Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Rejtana- k/ Merkury Market						
	Element	Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości do 15 cm z użyciem frezarki wraz z jej utylizacją	m2	30,00		
2	Kalkulacja własna	Zacięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	m	35,00		
	Element	Podbudowy i nawierzchnie				

3	Kalkulacja własna	Dogęszczenie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC 8 S, grubość po zagęszczeniu 6 cm.	m2	30,00		
	Chodnik w Parku Sybiraków					
	Element	Roboty rozbiórkowe				
1	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości do 15 cm z użyciem frezarki wraz z jej utylizacją	m2	8,00		
2	Kalkulacja własna	Zacięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną	m	7,00		
	Element	Podbudowy				
3	Kalkulacja własna	Uzupełnienie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	8,00		
4	Kalkulacja własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16 W, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm.	m2	8,00		
5	Kalkulacja własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) AC 8 S, mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm.	m2	8,00		
					Netto	
					VAT	
					RAZEM BRUTTO	